

RESPUESTA A CONSULTAS II

Expediente 2021/062.OBR.ABRS.MC

OBRAS DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS TÉCNICOS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y PISTA DE ATLETISMO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UAH

Todas las zonas del pavimento antiguo que no están adheridas a la base de asfalto ¿hay que levantarlas y reponerlas por pavimento nuevo?

Todas las zonas que se han levantado, al no estar adheridas, y que se han sustituido por pavimento nuevo ¿es necesario aplicar una capa de proyección adicional a las 2 exigidas en proyecto para igualar texturas y colores?

¿Es necesario en toda la calle 1, debido a su peor estado al resto de las calles, aplicar una primera capa de proyección previa a las 2 capas exigidas en proyecto, para igualar texturas y colores?

Sí, hay que reparar desconchones derivados de la limpieza a presión, además de estar incluido el material sintético de reposición en los descompuestos considerando toda la superficie de la pista - C02 Pista Atletismo/ C02.01 Preparación Superficie existente: P3OPW260 Nivelación con resinas sintéticas. En aclaración, una vez reparada las imperfecciones y zonas no adheridas (desconchones) se aplicarán las dos capas previstas en Proyecto cumpliendo con el Certificado IAAF.

Hemos detectado que los 0,10 cm de pavimento antiguo del interior de la calle 1 (junto al bordillo interno) y los 0,10 cm del perímetro exterior de la pista están despegados. Vemos que es necesario cortar esas zonas y sustituirlas por pavimento nuevo previo a la proyección de las 2 capas de proyectado. ¿está incluido en la partida existente de preparación de la superficie existente y reparación de pequeños desconchones mediante SBR ligado con Poliuretano?

Sí.