

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOS INTERIORES DEL ANTIGUO COLEGIO DE HUÉRFANAS MARÍA CRISTINA Y SU ENTORNO, PREVIO A SU REHABILITACIÓN COMO NUEVO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

TOMO 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
CAP 1	PLANTA SÓTANO	106.419,10
CAP 2	PLANTA BAJA	328.998,60
CAP 3	PLANTA PRIMERA	163.847,83
CAP 4	PLANTA SEGUNDA	104.756,66
CAP 5	PLANTA TERCERA	78.892,20
CAP 6	ZONA EXTERIOR	60.192,69
CAP 7	DESAMIANTADO	57.080,56
CAP 8	GESTIÓN DE RESIDUOS	143.662,97
CAP 9	SEGURIDAD Y SALUD	17.645,69
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	1.061.496,30
	13,00 % Gastos generales 137.994,52	
	6,00 % Beneficio industrial 63.689,78	
	Suma	201.684,30
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	1.263.180,60
	21% IVA	265.267,93

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.528.4
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
Alcalá de Henares, 7 de julio de 2021.

1.528.448,53

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CÓDIGO RESUMEN

PLANTA SÓTANO ud RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENT	ree				
	TEQ.				
			4.00		
EDIFICIO E_ cuarto depuradora	1 1		1,00		
EDIFICIO E_taller	1 1		1,00		
EDIFICIO E_ almacén	1		1,00		
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
FDIFICIO C gimnasio 1	1				
	1				
	1		1,00		
	1		1,00		
EDIFICIO C_vestíbulo C.3	1		1,00		
EDIFICIO C_ sala C.2	1		1,00		
			15.00	112 00	1.708,35
ud RETIRADA DE MAQUINARIA DE LAVANDERÍA	4			113,09	1.700,33
EDIFICIO D_ lavanderia	1		·		
ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECE	RCOS. C	ERCOS Y JAMBAS	1,00	1.245,00	1.245,00
	3		3.00		
EDIFICIO C	16				
	31		31,00		
EDIFICIO D	6		6,00		
			56,00	11,21	627,76
ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PREC EDIFICIO E_ almacén	ERCOS, (CERCOS Y JAMBAS	2,00		
			2.00	44.60	89,20
				,	
	-				
	-				
EDIFICIO E_ piscina	2		2,00		
m² DEMOLICIÓN DE TABIOLIERÍAS DE HASTA 1 PIE F	OF ESPES	OR	59,00	14,87	877,33
EDIFICIO B	1		97,49		
EDIFICIO C	1	1.002,12	1.002,12		
EDIFICIO D	1	391,06	391,06		
EDIFICIO E	1	129,06	129,06		
2 DEMOLICIÓN DE COLADOS			1.619,73	13,57	21.979,74
	1	E0 00	E0.00		
	1				
	-				
EDIFICIO E	1	329,71	329,71		
			1 545 45	16.68	25.778,11
	S I/ LUMI	NARIAS	1.010,10	10,00	20.770,11
EDIFICIO C_ vestíbulo C.1	1	59,49	59,49		
			59,49	11,45	681,16
m² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS		40.40		,	,
EDIFICIO C_ aseo C.2	1	10,10	10,10		
EDIFICIO O O A					
EDIFICIO C_ aseo C.4	1	6,25	6,25		
	ud RETIRADA DE MAQUINARIA DE LAVANDERÍA EDIFICIO D_ lavandería ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECE EDIFICIO E EDIFICIO C MÓDULO INTERCONEXIÓN EDIFICIOS EDIFICIO D ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECE EDIFICIO E_ almacén ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRI EDIFICIO C_ aseos C.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aseos C.3 EDIFICIO C_ aseos C.4 EDIFICIO C_ aseos C.4 EDIFICIO C_ aseos C.5 EDIFICIO C_ vestuario C.1 EDIFICIO C_ vestuario C.2 EDIFICIO D_ lavandería EDIFICIO D_ aseo D.1 EDIFICIO D_ sala de calderas EDIFICIO E_ piscina m² DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE E EDIFICIO D EDIFICIO D EDIFICIO D EDIFICIO D EDIFICIO D EDIFICIO D EDIFICIO C EDIFICIO D EDIFICIO C EDIFICIO C EDIFICIO D EDIFICIO C EDIFICIO	EDIFICIO D - sala D.1 EDIFICIO D - sala D.2 EDIFICIO D - sala D.2 EDIFICIO C _ aseo C.1 EDIFICIO C _ aseo C.3 EDIFICIO C _ gimnasio 1 EDIFICIO C _ gimnasio 1 EDIFICIO C _ gimnasio 2 EDIFICIO C _ vestibulo C.1 EDIFICIO C _ vestibulo C.3 EDIFICIO C _ vestibulo C.3 EDIFICIO C _ vestibulo C.3 EDIFICIO C _ sala C.2 **MARTIRADA DE MAQUINARIA DE LAVANDERÍA** EDIFICIO C _ vestibulo C.3 EDIFICIO D _ lavandería **India DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CIEDIFICIO D _ lavandería **India DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CIEDIFICIO D _ lavandería **India DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECERCOS, EDIFICIO D _ lamacén **India DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA** EDIFICIO D _ almacén **India DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA** EDIFICIO C _ aseos C.1 EDIFICIO C _ aseos C.2 EDIFICIO C _ aseos C.2 EDIFICIO C _ aseos C.4	EDIFICIO D- sala D.1 EDIFICIO D- sala D.2 EDIFICIO D- sala D.2 EDIFICIO D- sala de calderas EDIFICIO C_ aseo C.1 EDIFICIO C_ aseo C.3 EDIFICIO C_ generasio 2 EDIFICIO C_ gimnasio 1 EDIFICIO C_ gimnasio 2 EDIFICIO C_ gimnasio 2 EDIFICIO C_ vestibulo C.1 EDIFICIO C_ vestibulo C.2 EDIFICIO C_ vestibulo C.3 EDIFICIO C_ vestibulo C.3 EDIFICIO C_ sala C.2 IN TERMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS EDIFICIO E_ ala vandería IN DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS EDIFICIO E_ alimacén IN DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS EDIFICIO E_ alimacén IN DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA EDIFICIO C_ aseos C.1 EDIFICIO C_ aseos C.1 EDIFICIO C_ aseos C.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aseos C.3 EDIFICIO C_ aseos C.5 IN EDIFICIO C_ aseos C.5 EDIFICIO C_ aseos C.5 IN EDIFICIO C_ aseos C.5 EDIFICIO C_ aseos C.5 IN EDIFICIO C_ aseos C.5 IN EDIFICIO C_ aseos C.5 EDIFICIO C_ aseos C.5 IN EDIF	EDIFICIO D - sala D.1	EDIFICIO D- sala D.1 EDIFICIO Sala D.2 EDIFICIO Sala de Calderas 1 1 1,00 EDIFICIO Sala de Calderas 1 1,00 EDIFICIO C. asso C.3 1 1 1,00 EDIFICIO C. asso C.3 1 1 1,00 EDIFICIO C. asso C.3 1 1,00 EDIFICIO C. asso C.3 1 1,00 EDIFICIO C. sala de C.1 1 1,00 EDIFICIO C. sala de C.1 1 1,00 EDIFICIO C. vestibulo C.1 EDIFICIO C. vestibulo C.2 1 1,00 EDIFICIO C. vestibulo C.2 EDIFICIO C. vestibulo C.2 EDIFICIO C. vestibulo C.2 EDIFICIO C. vestibulo C.3 EDIFICIO C. sala C.2 1 1,00 1,00 EDIFICIO C. sala C.2 1 1,00 EDIFICIO C. sala C.2 1 1,00 1,00 EDIFICIO C. sala C.2 1 1,00 1,00 EDIFICIO C. sala C.2 1 1,00 1,00 EDIFICIO C. sala C.2 1 1,00 1,00 EDIFICIO C. sala C.2 1 1,00 1,00 EDIFICIO C. sala C.2 EDIFICIO C. assos C.3 EDIFICIO C. a

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUE	ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
NT-8	m ² DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E	XISTENTE					
	Módulo entre edif. C y D	1	287,02		287,02		
	Edificio C	1	638,32		638,32		
	Edificio D	1	439,32		439,32		
	Edificio E	1	369,89		369,89		
	Edificio B. Sala bajo cocina	1	59,36)	59,36		
INT-8.1	ud RETIRADA DE LUMINARIAS				1.793,91	3,15	5.650,82
	EDIFICIO B_ bajo cocina	5			5,00		
	EDIFICIO C_ aseo C1	1			1,00		
	EDIFICIO C_ aseo C2	2			2,00		
	EDIFICIO C_ aseo C3	1			1,00		
	EDIFICIO C_ aseo C.5	_1			1,00		
	EDIFICIO C_ gimnasio 2	24			24,00		
	EDIFICIO C_ vestuario C.1	3			3,00		
	EDIFICIO C_ vestuario C.2 EDIFICIO C_ vestibulo C.1	12 10			12,00 10,00		
	EDIFICIO C_ vestíbulo C.1 EDIFICIO C_ vestíbulo C.2	2			2,00		
	EDIFICIO C_ vestíbulo C.3	8			8,00		
	EDIFICIO C_ vestíbulo C.4	3			3,00		
	EDIFICIO C_ vestíbulo C.5	6			6,00		
	EDIFICIO C_ vestíbulo C.6	2			2,00		
	EDIFICIO C_ sala C.1	2			2,00		
	EDIFICIO C_ sala C.2	1			1,00		
	EDIFICIO C_ escalera C	1			1,00		
	EDIFICIO D_ lavandería	21 8			21,00 8,00		
	EDIFICIO D_ sala D.1 EDIFICIO D_ sala D.2	2			2,00		
	EDIFICIO D_ sala de calderas	11			11,00		
	EDIFICIO D_ escalera D	2			2,00		
	EDIFICIO D_ aseo D.1	2			2,00		
	EDIFICIO D_ sala D.1	2			2,00		
	EDIFICIO E_ cuarto depuradora	1			1,00		
	EDIFICIO E_ piscina	1			1,00		
	EDIFICIO E_ taller E.1	6 9			6,00		
	EDIFICIO E_ almacén E.1 MÓDULO INTERCONEXIÓN_ gimnasio 1	8			9,00 8,00		
	MÓDULO INTERCONEXIÓN_ CT	5			5,00		
INT-9	m² DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO	•			162,00	8,28	1.341,36
1141-5	Módulo entre edif. C y D	1	287,02)	287,02		
	Edificio C	1	638,32		638,32		
	Edificio D	1	439,32		439,32		
	Edificio E	1	369,89		369,89		
	Edificio B. Sala bajo cocina	1	59,36	3	59,36		
INT-10.1	m² DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERÍAS I	DE GRANDES D	DIÁMETRO	s	1.793,91	3,15	5.650,82
	Módulo entre edif. C y D	1	287,02		287,02		
	Edificio C	1	638,32		638,32		
	Edificio D	1	439,32		439,32		
	Edificio E	1	369,89		369,89		
	Edificio B. Sala bajo cocina	1	59,36	j	59,36		
INT-10	m² DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTA	NERÍA Y DESA	GUES		1.793,91	11,60	20.809,36
-	Módulo entre edif. C y D	1	287,02)	287,02		
	Edificio C	1	638,32		638,32		
	Edificio D	1	439,32		439,32		
	Edificio E	1	369,89		369,89		
	Edificio B. Sala bajo cocina	1	59,36	j	59,36		
INT-10.2	ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE DEPUR	RADORA EN PIS	SCINA		1.793,91	3,15	5.650,82
	EDIFICIO E_ piscina	1			1,00		
INIT 44	DECMONTA IE DE INCTAL ACIONES EN CAL	A DE CALDES	A.C.		1,00	1.079,14	1.079,14
INT-11	ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES EN SAL EDIFICIO D_ sala de calderas	A DE CALDER/ 1	A9		1,00		
		•				2 517 00	2 547 00
					1,00	2.517,89	2.517,89

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INT-12	m² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PC	I						
	Módulo entre edif. C y D	1	287,02			287,02		
	Edificio C	1	638,32			638,32		
	Edificio D	1	439,32			439,32		
	Edificio E	1	369,89			369,89		
	Edificio B. Sala bajo cocina	1	59,36			59,36		
					-	1.793,91	1,92	3.444,31
INT-13	m ² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN ME	GAFONIA						
	Módulo entre edif. C y D	1	287,02			287,02		
	Edificio C	1	638,32			638,32		
	Edificio D	1	439,32			439,32		
	Edificio E	1	369,89			369,89		
	Edificio B. Sala bajo cocina	1	59,36			59,36		
					-	1.793,91	1,77	3.175,22
INT-15	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES	O FANCOII	_, I/CONEXIO	NES				
	EDIFICIO E_ piscina	4				4,00		
	EDIFICIO C_ aseo C.1	1				1,00		
	EDIFICIO C_ aseo C.2	1				1,00		
	EDIFICIO C_ aseo C.3	1				1,00		
	EDIFICIO C_ aseo C.4	1				1,00		
	EDIFICIO C vestíbulo C.5	1				1.00		
	EDIFICIO C_ vestíbulo C.6	1				1,00		
	EDIFICIO D_ sala D.1	1				1,00		
					-	11,00	8,94	98,34
INT-16	m³ RELLENO DE PISCINA CON ESCOMBROS PRO	CEDENTE	S DE LA DEN	IOLICIÓN				
	Edificio E	1	13,00	8,00	1,40	145,60		
					-	145,60	7,79	1.134,22
INT-17	ud RETIRADA DE ESCALERAS EN PISCINA Edificio E	1				1,00		
	Editiolo					1,00		
INT-25	m² LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA					1,00	409,68	409,68
1141-23	III LIMPIEZA I BARRIDO FLANTA	1				1.545,45	=CAP 1/INT-6.Ca	nPres
					-	1.545,45	1,49	2.302,72
	TOTAL OAD 4						_	400 440 40
	TOTAL CAP 1							106.419,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CÓDIGO RESUMEN

	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHUI	RA ALTURA CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP 2	PLANTA BAJA				
NT-1	ud RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTE	NTES	4.00		
	EDIFICIO A_ antesala 1 auditorio	1	1,00		
	EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO A_ despacho A-1	1	1,00 1,00		
	EDIFICIO A_ despacho A-2	1	1,00		
	EDIFICIO A_ despacho A-4	1	1,00		
	EDIFICIO A_ sala A-2	1	1,00		
	EDIFICIO B_ almacén B.1	1	1,00		
	EDIFICIO B_ almacén B.2	1	1,00		
	EDIFICIO B_ auxiliar cocina	1	1,00		
	EDIFICIO B_ cocina	1	1,00		
	EDIFICIO B_ comedor B.1 EDIFICIO B_ comedor B.2	1	1,00 1,00		
	EDIFICIO B_ connedor B.2 EDIFICIO B_ sala B.1	1	1,00		
	EDIFICIO B_ sala B.2	1	1,00		
	EDIFICIO B_ sala de estudio	1	1,00		
	EDIFICIO B_ sala de TV	1	1,00		
	EDIFICIO B_ taller B.1	1	1,00		
	EDIFICIO C_ aula C.1	1	1,00		
	EDIFICIO C_ aula C.2	1	1,00		
	EDIFICIO C_ aula C.3	1	1,00		
	EDIFICIO C_ aula C.4	1	1,00		
	EDIFICIO C_ aula C.5	1	1,00		
	EDIFICIO C_laboratorio C	1	1,00 1,00		
	EDIFICIO C_ laboratorio C EDIFICIO C_ pasillo C	1	1,00		
	EDIFICIO O_ pasilio C EDIFICIO D_ despacho D.5	1	1,00		
			26,00	113,89	2.961,14
	ud RETIRADA DE MOBILIARIO DE COCINA Edificio B- mobiliario de cocina y extractor industrial	1	1,00		
	•		1,00	1.671,42	1.671,42
NT-1.2	ud DESMONTAJE Y RETIRADA MOBILIARIO DE RE	CEPCIÓN	1,00	1.07 1,12	1.07 1,12
	Zona interconexión edificios - Hall	1	1,00		
NT-1.7	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE FRIGORÍFICOS	INDUSTRIAL ES	1,00	313,06	313,06
	Edificio B. cocina	1	1,00		
NT 4.0	DECMONTA IE V PETIDADA DE MODII IADIO DE	FÁDDICA	1,00	1.821,77	1.821,77
NT-1.8	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO DE EDIFICIO C_ laboratorio C	FABRICA	1,00		
	EDIFICIO C_ laboratorio C EDIFICIO C_ aux comedor C	1	1,00		
	EDIFICIO C_ aula C.4	1	1,00		
			3,00	409,75	1.229,25
NT-2	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRE	_'			
	EDIFICIO A- salón de actos	9	9,00		
	EDIFICIO A- despachos EDIFICIO B	8 55	8,00 55,00		
	EDIFICIO C	13	13,00		
	EDIFICIO D	33	33,00		
	EDIFICIO E	15	15,00		
	MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	13	13,00		
			146,00	11,21	1.636,66
NT-3	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PR	-			
	EDIFICIO A- camerinos salón de actos	8	8,00		
	EDIFICIO B. sala B.4	2	2,00		
	EDIFICIO B- sala B.5 EDIFICIO C- laboratorio C	2	2,00 1,00		
	EDIFICIO C- IABORATORIO C EDIFICIO C- aula C.1	1	1,00		
	EDIFICIO C- aula C.1	1	1,00		
	EDIFICIO C - aula C.3	1	1,00		
	EDIFICIO C- comedor C	2	2,00		
	EDIFICIO D- habitación D.1	1	1,00		
	EDIFICIO D- habitación D.2	1	1,00		
	EDIFICIO D- habitación D.3	1	1,00		
	EDIFICIO D- habitación D.4	1	1,00		
		1	1,00		
	EDIFICIO D- habitación D.5	ı			
JT-4		,	23,00	44,60	1.025,80
NT-4	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/O EDIFICIO A_ aseo A.1	,	23,00	44,60	1.025,80

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD AN	ICHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	EDIFICIO A_ aseo A.3	4			4,00		
	EDIFICIO A_ aseo A.4	1			1,00		
	EDIFICIO A_ sala A.1	1			1,00		
	EDIFICIO B- aseo B.1	7			7,00		
	EDIFICIO B- aseo B.2	4			4,00		
	EDIFICIO B- aseo B.3	7			7,00		
	EDIFICIO B- aseo cocina	2			2,00		
	EDIFICIO C- aseco C.1	7			7,00		
	EDIFICIO C- aux comedor C	1			1,00		
	EDIFICIO C- aseos C.2	7			7,00		
	EDIFICIO D- aseo D.1	3			3,00		
	EDIFICIO D- aseo D.2	13			13,00		
	EDIFICIO D- aseo D.3	2			2,00		
	EDIFICIO D- aseo habitación D.3	3			3,00		
	EDIFICIO D- aseo habitación D.6	4			4,00		
	EDIFICIO E- aseo E.1	8			8,00		
	EDIFICIO E- aseo E.2	7			7,00		
	EDIFICIO E- aseo E.3	6			6,00		
	EDIFICIO E- aseo E.4	7			7,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.1	4			4,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.4	1			1,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.5	1			1,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.6	1			1,00		
NT-5	m² DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE	DE ESPES	OR		113,00	14,87	1.680,31
•	EDIFICIO A	1	621,21		621,21		
	EDIFICIO B	i 1	951,22		951,22		
	EDIFICIO C	1	533,71		533,71		
	EDIFICIO D	1	632,21		632,21		
	EDIFICIO E	1	342,82		342,82		
	MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	1	681,46		681,46		
IT 5.4					3.762,63	13,57	51.058,89
IT-5.1	m² DEMOLICIÓN DE MUROS DE MÁS DE 1 PIE DE ES EDIFICIO A	PESOR 1	47,70		47,70		
	EDIFICIO B	1	184,61		184,61		
IT-6	m² DEMOLICIÓN DE SOLADOS				232,31	26,00	6.040,06
	EDIFICIO A	1	818,24		818,24		
	EDIFICIO B	1	1.558,00		1.558,00		
	EDIFICIO C	1	666,11		666,11		
	EDIFICIO D	1	453,66		453,66		
	EDIFICIO E	1	635,38		635,38		
	MÓDULO INTERCONEXIÓN	1	648,19		648,19		
					4.779,58	16,68	79.723,39
NT-6.1	m ² DEMOLICIÓN DE TARIMA ELEVADA EN AULA		0.50				
	EDIFICIO E_ aula E.3	1	3,52	0,93	3,27		
	EDIFICIO E_ aula E.2	1	2,85	0,96	2,74		
	EDIFICIO E_ aula E.1	1	3,70	0,98	3,63		
NT-6.2	ud DEMOLICIÓN ALTAR DE MARMOL				9,64	27,03	260,57
11-0.2	Edificio A capilla	1			1,00		
					1,00	682,95	682,95
NT-6.3	ud DEMOLICIÓN ESCENARIO SALÓN DE ACTOS Edificio A- salón de actos	1			1,00		
					1,00	2.817,65	2.817,65
NT-7.1	m² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABL EMPOTRADAS	ES I/ LUMI	NARIAS		,,	,	,
	EDIFICIO A_ hall de entrada	1	144,97		144,97		
	EDIFICIO A_ aseo A.1	1	9,71		9,71		
	EDIFICIO A_ aseo A.2	1	9,50		9,50		
	EDIFICIO B_ almacén B.1	1	45,70		45,70		
	EDIFICIO B_ aseo B.1	1	13,48		13,48		
	EDIFICIO B_ aseo B.2	1	11,68		11,68		
	EDIFICIO B_ aseo cocina	1	3,91		3,91		
	EDIFICIO B_ aux cocina	1	63,68		63,68		
	EDIFICIO B_ aux cocina EDIFICIO B_ cocina	1	200,24		200,24		
	EDIFICIO B_ comedor B.2	1	192,29		192,29		
			134.43		132,23		
		1			101 21		
	EDIFICIO B_ comedor B.1	1	191,21		191,21		
		1 1 1			191,21 21,79 12,03		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	EDIFICIO B_ sala B.1	1	9,45		9,45		
	EDIFICIO B_ sala B.3	1	32,76		32,76		
	EDIFICIO B_ sala B.4	1	60,23		60,23		
	EDIFICIO B_ sala B.5	1	68,97		68,97		
	EDIFICIO B_ sala de estudio	1	108,19		108,19		
	EDIFICIO B_ sala de internet	1	28,63		28,63		
	EDIFICIO B_ sala TV	1	80,64		80,64		
	EDIFICIO B_ taller B.1	1	45,37		45,37		
	EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca	1	19,70		19,70		
	EDIFICIO B_ video y cine	1	114,69		114,69		
	EDIFICIO B_ biblioteca	1	80,08		80,08		
	EDIFICIO D_ despacho D.2	1	8,07		8,07		
	EDIFICIO D_ distribuidor D.1	1	51,73		51,73		
	EDIFICIO D_ habitación D.3	1	12,75		12,75		
	EDIFICIO E_ aseo E.3	1	14,87		14,87		
	EDIFICIO E_ aseo E.4 Distribuidor planta baja en torno a patio	1	15,30 232,51		15,30 232,51		
	Distribution planta baja en tonto a pario	'	232,31			44.45	04.000.00
NT-7.2	m² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABL	ES SIN F	PLACAS NI		1.904,13	11,45	21.802,29
	LUMINARIAS EDIFICIO E_ aseo E.1						
	EDIFICIO E aseo E.2						
	EDIFICIO E_ aula E.1						
	EDIFICIO E_ aula E.2	1	65,32		65,32		
	EDIFICIO E_ aula E.3	1	70,57		70,57		
	EDIFICIO E_ pasillo E.1	1	16,97		16,97		
	EDIFICIO E_ sala E.1	1	20,71		20,71		
	EDIFICIO E_ sala E.2	1	21,36		21,36		
	3 PENOLINIÁN DE EN 000 TEQUAD CONTINUES			-	194,93	7,19	1.401,55
IT-7.3	m² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS EDIFICIO A_ sala A.1	1	9,66		9,66		
	EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ sala A.2	1	13,66		13,66		
	EDIFICIO A_ sala A.3	1	10,19		10,19		
	EDIFICIO A_ pasillo A.1	1	33,29		33,29		
	EDIFICIO A_ pasillo A.2	1	30,60		30,60		
	EDIFICIO A_ capilla	1	60,75		60,75		
	EDIFICIO A_ antesala A.1	1	73,48		73,48		
	EDIFICIO A_ antesala A.2	1	97,16		97,16		
	EDIFICIO A_ aseo A.3	1	4,89		4,89		
	EDIFICIO A_ aseo A.4	1	9,49		9,49		
	EDIFICIO A_ sala del REy	1	248,95		248,95		
	EDIFICIO A_ escenario	1	48,15		48,15		
	EDIFICIO A_ CElectrico	1	1,72		1,72		
	EDIFICIO B_ almacén B.2	1	33,10		33,10		
	EDIFICIO B_ sala B.2	1	19,95		19,95		
	EDIFICIO C_ aseo C.1	1	11,62		11,62		
	EDIFICIO C_ auxiliar comedor C	1	11,92		11,92		
	EDIFICIO D_ aseo D.1	1	4,81		4,81		
	EDIFICIO D_ despacho D.1	1	24,43		24,43		
	EDIFICIO D_ habitación D.2	1	6,14		6,14		
	EDIFICIO D_ pasillo D.2	1	7,51		7,51		
NT-7.4	m² DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO AUDITORIO				761,47	10,26	7.812,68
	EDIFICIO A_ auditorio	1	315,01		315,01		
NT-8	m² DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTI	ENTE			315,01	15,19	4.785,00
	EDIFICIO A-salón de actos	1	673,65		673,65		
	EDIFICIO A-despachos	1	377,93		377,93		
	EDIFICIO B	1	1.975,97		1.975,97		
	EDIFICIO C	1	878,08		878,08		
	EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO E MÓDULO INTERCONEXIÓN	1 1	372,28 642,96		372,28 642,96		
			,	-	5.358,35	3,15	16.878,80
NT-8.1	ud RETIRADA DE LUMINARIAS	^				-,.•	
	EDIFICIO A_ antesala A.1	6 5			6,00 5.00		
	EDIFICIO A_ antesala A.2				5,00		
	EDIFICIO A_aseo A.1	4			4,00		
	EDIFICIO A_aseo A.2	4			4,00		
	EDIFICIO A_ aseo A.4	3 1			3,00 1,00		
					1 ()()		
	EDIFICIO A_ aseo A.4 EDIFICIO A_ sala A.1	1			1,00		

CÓDIGO RESI	JMEN	UDS	LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTI
EDIF	ICIO A_ auditorio	109		109,00		
EDIF	ICIO A_ escenario	8		8,00		
EDIF	ICIO A_ cuadro eléctrico	2		2,00		
EDIF	ICIO A_ despacho A.1	1		1,00		
EDIF	ICIO A_ despacho A.2	2		2,00		
EDIF	ICIO A_ despacho A.3	1		1,00		
EDIF	ICIO A_ despacho A.4	2		2,00		
	ICIO A_ pasillo A.1	3		3,00		
EDIF	ICIO A_ pasillo A.2	6		6,00		
EDIF	ICIO A_ sala A.2	2		2,00		
EDIF	ICIO A_ sala A.3	1		1,00		
EDIF	ICIO A_ sala del Rey	6		6,00		
EDIF	ICIO B_ almacén B.2	2		2,00		
EDIF	ICIO B_ aseo B.1	2		2,00		
	ICIO B_ aseo B.2	1		1,00		
EDIF	ICIO B_ aseo B.3	2		2,00		
EDIF	ICIO B_ aseo cocina	2		2,00		
	ICIO B_ aux cocina	4		4,00		
	ICIO B_ biblioteca	15		15,00		
	ICIO B_ cocina	15		15,00		
	ICIO B_ comedor B1	15		15,00		
	ICIO B_ comedor B2	15		15,00		
	ICIO B_ distribuidor B.1	1		1,00		
	ICIO B_ distribuidor B.2	1		1,00		
	ICIO B_ distributido B.2	1		1,00		
		2				
	ICIO B_ sala B.3			2,00		
	ICIO B_ sala B.5	10		10,00		
	ICIO B_ sala B.1	1		1,00		
	ICIO B_ sala de estudio	8		8,00		
	ICIO B_ sala de internet	2		2,00		
	ICIO B_ sala de TV	15		15,00		
	ICIO B_ vestíbulo biblioteca	1		1,00		
EDIF	ICIO B_ video y cine	6		6,00		
EDIF	ICIO c_ aseos C.2	2		2,00		
EDIF	ICIO c_ aseos C.1	5		5,00		
EDIF	ICIO c_ auxiliar comedor C	1		1,00		
EDIF	ICIO c_ aula C.1	9		9,00		
	ICIO c_ aula C.2	9		9,00		
	ICIO c_ aula C.3	9		9,00		
	ICIO c_ aula C.4	9		9,00		
	ICIO c_ aula C.5	8		8,00		
	ICIO c_ comedor C	20		20,00		
	ICIO c_ laboratorio C	20		20,00		
	ICIO c_ pasillo C	7		7,00		
	ICIO c_ sala C.1	2		2,00		
	ICIO c_ sala C.1	2		2,00		
	ICIO D_ aseo D.1	2		2,00		
	ICIO D_ aseo D.1	3				
		3		3,00		
	ICIO D_ aseo D.3	1		1,00		
	ICIO D_ aseo habitación D.3	1		1,00		
	ICIO D_ aseo habitación D.6	1		1,00		
	ICIO D_ despacho D.1	10		10,00		
	ICIO D_ despacho D.2	4		4,00		
EDIF	ICIO D_ despacho D.4	1		1,00		
EDIF	ICIO D_ despacho D.5	1		1,00		
EDIF	ICIO D_ distribuirdor D.1	3		3,00		
EDIF	ICIO D_ habitación D.1	2		2,00		
EDIF	ICIO D_ habitación D.2	2		2,00		
EDIF	ICIO D_ habitación D.3	1		1,00		
	ICIO D_ habitación D.4	1		1,00		
	ICIO D habitación D.5	1		1,00		
	ICIO D_ habitación D.6	1		1,00		
	ICIO D_ pasillo D.1	2		2,00		
	ICIO D_ pasillo D.2	3		3,00		
	ICIO D_ sala D.1	5		5,00		
	ICIO D_ sala D.1 ICIO D_ sala D.2	5		5,00 5,00		
		2				
	ICIO D_ sala D.3			2,00		
	ICIO D_ sala D.4	1		1,00		
	ICIO E_ sala E.3	6		6,00		
	era E-D uidor planta baja	2 7		2,00 7,00		
				459,00	8,28	3.800,5
	DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO ICIO A-salón de actos	1	673,65	673,65		
	ICIO A-despachos	1	377,93	377,93		
	ICIO B	1	1.975,97	1.975,97		

	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	EDIFICIO C	1	878,08		878,08		
	EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO E	1	372,28		372,28		
	MÓDULO INTERCONEXIÓN	1	642,96		642,96		
				-	5.358,35	3,15	16.878,80
NT-10	m² DESMONTAJE INSTALACIONES DE FO EDIFICIO A-salón de actos	NTANERÍA Y DESA 1	AGUES 673,65		673,65		
	EDIFICIO A-salori de actos EDIFICIO A-despachos	1	377,93		377,93		
	EDIFICIO B	1	1.975,97		1.975,97		
	EDIFICIO B EDIFICIO C	1	878,08		878,08		
	EDIFICIO C EDIFICIO D	1			,		
	EDIFICIO D EDIFICIO E	1	437,48 372,28		437,48 372,28		
	MÓDULO INTERCONEXIÓN	1	642,96		642,96		
				-	5.358,35	3,15	16.878,80
IT-12	m² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALAC EDIFICIO A-salón de actos	IÓN PCI	673,65		673,65		
		1					
	EDIFICIO A-despachos	1	377,93		377,93		
	EDIFICIO B	1	1.975,97		1.975,97		
	EDIFICIO C	1	878,08		878,08		
	EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO E	1	372,28		372,28		
	MÓDULO INTERCONEXIÓN	1	642,96		642,96		
IT-13	m ² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALAC	ΙΌΝ ΜΕΩΛΕΟΝίΛ		-	5.358,35	1,92	10.288,03
11-10	EDIFICIO A-salón de actos	ONIA 1	673,65		673,65		
	EDIFICIO A-saloit de actos EDIFICIO A-despachos	1	377,93		377,93		
	EDIFICIO A-despacijos EDIFICIO B	1	1.975,97		1.975,97		
		1					
	EDIFICIO C	1	878,08		878,08		
	EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO E	1	372,28		372,28		
	MÓDULO INTERCONEXIÓN	1	642,96		642,96		
T-14	ud DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALAC	IÓN GAS HAI ON			5.358,35	1,77	9.484,28
	Edificio B.2. Zona interior	1			1,00		
JT 15	Ud. DESMONTA IE V PETIDADA DE PADIA	DODES O EANCOI	I/CONEYIO	NES	1,00	362,95	362,95
NT-15	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIA EDIFICIO A_ hall de entrada	DORES O FANCOII	_, I/CONEXIO	NES	1,00 5,00	362,95	362,95
NT-15	EDIFICIO A_ hall de entrada		., I/CONEXIO	NES		362,95	362,9
IT-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1	5	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00	362,95	362,9
IT-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2	5 4	., I/CONEXIO	NES	5,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1	5 4	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2	5 4	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00	362,95	362,99
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1	5 4 3 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio	5 4	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 6,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1	5 4 3 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00	362,95	362,9
Т-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2	5 4 3 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00	362,95	362,9
Т-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3	5 4 3 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey	5 4 3 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aluditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1 1 7	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ asea A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1 1 7	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.2	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1 1 7	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00	362,95	362,9
Т-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.2 EDIFICIO B_ biblioteca	5 4 3 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 7,00 7,00 1,00 2,00 1,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.2	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1 1 7	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ sala del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1	5 4 3 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2	5 4 3 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 5	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 6,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1	5 4 3 1 1 1 6 1 1 7 1 2 1 1 1 5 6 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	., I/CONEXIO	NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aluditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ asla del Rey EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.2 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ distribuidor B.1	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ all distriction and an experimental and a control and a con	5 4 3 1 1 1 6 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 6,00 1,00 2,00 2,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV	5 4 3 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 6,00 1,00 2,00 2,00 2,00	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala Ce Internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca	5 4 3 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ auditorio EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ sala del Rey EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine EDIFICIO B_ scalera B.1 EDIFICIO B_ caseos C.2 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aseos C.2	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ comedor B.1 EDIFICIO B_ comedor B.1 EDIFICIO B_ comedor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ vescalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO c_ aseos C.1 EDIFICIO c_ aseos C.1	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
Т-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ somedor B1 EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestibulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine EDIFICIO B_ scalera B.1 EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aula C.1 EDIFICIO C_ aula C.1	5 4 3 1 1 1 1 1 7 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
Т-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ comedor B.1 EDIFICIO B_ comedor B.1 EDIFICIO B_ comedor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ vescalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO c_ aseos C.1 EDIFICIO c_ aseos C.1	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ somedor B1 EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestibulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine EDIFICIO B_ scalera B.1 EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aula C.1 EDIFICIO C_ aula C.1	5 4 3 1 1 1 1 1 7 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.2 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aula C.1 EDIFICIO C_ aula C.3 EDIFICIO C_ aula C.3 EDIFICIO C_ aula C.3	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 3 1		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
T-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.2 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ avala C.1 EDIFICIO C_ aula C.2 EDIFICIO C_ aula C.3 EDIFICIO C_ aula C.3 EDIFICIO C_ aula C.5	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9
IT-15	EDIFICIO A_ hall de entrada EDIFICIO A_ antesala A.1 EDIFICIO A_ antesala A.2 EDIFICIO A_ aseo A.1 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ aseo A.2 EDIFICIO A_ sala A.1 EDIFICIO A_ despacho A.1 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.2 EDIFICIO A_ despacho A.3 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO A_ despacho A.4 EDIFICIO B_ almacén B.2 EDIFICIO B_ almacén B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.1 EDIFICIO B_ aseo B.2 EDIFICIO B_ biblioteca EDIFICIO B_ comedor B1 EDIFICIO B_ comedor B2 EDIFICIO B_ distribuidor B.1 EDIFICIO B_ sala B.4 EDIFICIO B_ sala de internet EDIFICIO B_ sala de TV EDIFICIO B_ vestíbulo biblioteca EDIFICIO B_ video y cine EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO B_ escalera B.1 EDIFICIO C_ aseos C.2 EDIFICIO C_ aula C.1 EDIFICIO C_ aula C.3 EDIFICIO C_ aula C.3 EDIFICIO C_ aula C.3	5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 3 1		NES	5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	362,95	362,9

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	EDIFICIO c_ sala C.1	2				2,00		
	EDIFICIO c_ sala C.2	2				2,00		
	EDIFICIO D_ aseo D.2	2				2,00		
	EDIFICIO D_ aseo D.3	1				1,00		
	EDIFICIO D_ aseo habitación D.3	1				1,00		
	EDIFICIO D_ aseo habitación D.6	1				1,00		
	EDIFICIO D_ despacho D.1	3				3,00		
	EDIFICIO D_ despacho D.2	1				1,00		
	EDIFICIO D_ despacho D.4	2				2,00		
	EDIFICIO D_ despacho D.5	2				2,00		
	EDIFICIO D_ distribuirdor D.1	3				3,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.1	1				1,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.2	1				1,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.3	2				2,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.4	1				1,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.5	1				1,00		
	EDIFICIO D_ habitación D.6	2				1,00		
	EDIFICIO D_ pasillo D.1	1				2,00 1,00		
	EDIFICIO D_ sala D.1	2						
	EDIFICIO D_ sala D.2	2				2,00 2,00		
	EDIFICIO D_ sala D.3 EDIFICIO D_ sala D.4	2				2,00		
	<u>-</u>	1				2,00 1,00		
	EDIFICIO E_ sala E.1 EDIFICIO E_ sala E.2	1				1,00		
	distrbuidor planta baja EDIFICIO E aseo E.1	9				9,00		
	_	1				1,00		
	EDIFICIO E_ aseo E.2	1				1,00		
	EDIFICIO E_ aseo E.3	1				1,00		
	EDIFICIO E_ aseo E.4	1				1,00		
	EDIFICIO E_ aula E.1	2				2,00		
	EDIFICIO E_ aula E.2	3 2				3,00		
	EDIFICIO E_ aula E.3	2			_	2,00		
IT 40	m² DEMOLICIÓN FORJADO					144,00	8,94	1.287,36
NT-18	EDIFICIO A- altillo cabinas proyección	1	99,14			99,14		
	MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	1	821,59			821,59		
	volazido fachada salón de actos	1	33,00	1,50		49,50		
IT-19	m² LEVANTADO DE CARPINTERÍAS EXTERIORES				-	970,23	19,17	18.599,31
	MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	6	2,40	1,90		27,36		
		2	2,20	2,80		12,32		
		1	4,80	1,90		9,12		
		1	3,10	1,90		5,89		
		1	3,30	1,90		6,27		
		1	0,95	1,50		1,43		
		4	1,10	1,50		6,60		
		4	0,60	1,50		3,60		
		2	1,20	1,50		3,60		
		2	2,00	1,50		6,00		
	ventanas interiores	6	2,30	1,00		13,80		
		3	1,70	1,00		5,10		
NT-20	m² DEMOLICIÓN DE MURO DE FACHADA				-	101,09	8,82	891,61
	MÓDULO DE INTERCONEXIÓN EDIFICIO C-MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	1 1	196,66 69,14			196,66 69,14		
					-	265,80	26,17	6.955,99
NT-21	m ² DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABL	E C/GRAV	Ά			200,00	20,17	0.900,99
	MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	1	821,59			821,59		
IT 00	2 EVOAVACIÓN VACIADO A MÁ CUINA TERRENCO	00110107	00.40		-	821,59	29,83	24.508,03
NT-23	m³ EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS EDIFICIO A- salón de actos	COMPACT 1	619,96			619,96		
					-	619,96	4,11	2.548,04
T-24	m DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES DE HORMIGÓN	N ARMADO					.,	,.
	MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	T	8,20			8,20		
		1	25,92			25,92		
		I 4	13,63			13,63		
		1 2	13,30 10,00			13,30 20,00		
		-	-,			-,		
					-	81,05	43,69	3.541,07

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				4.779,58	=CAP 2/INT-6.Ca	nPres
INT OC	m² DEMOLICIÓN DE ESCALERA DE HOMIGÓN INTERIO					4.779,58	1,49	7.121,57
INT-26	m² DEMOLICION DE ESCALERA DE HOMIGON INTERIO EDIFICIO A_ acceso a salas de proyección	1	7,08			7,08		
						7,08	35,17	249,00
	TOTAL CAP 2							328.998,60

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP 3	PLANTA PRIMERA							
INT-1	ud RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTEN	TES						
	EDIFICIO A	4				4,00		
	EDIFICIO B	1				1,00		
	EDIFICIO C	9				9,00		
	EDIFICIO D	7				7,00		
	EDIFICIO E	1				1,00		
						22,00	113,89	2.505,58
INT-1.3	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESTORES EDIFICIO C	24				24,00		
	EDIFICIO A	5				5,00		
						29,00	4,34	125,86
INT-1.4	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MAMPARAS DE D							
	Edificio B.1	12				12,00		
	Edificio B.2	12				12,00		
	Edificio B.3	12				12,00		
INT-1.5	ud DESMONTAJE Y RETIRADA EQUIPO DE PROYEC	CIÓN				36,00	7,83	281,88
IN 1-1.5	Edificio A- Sala proyección	1				1,00		
						1,00	400,80	400,80
INT-1.9	ud RETIRADA DE CAJA FUERTE						400,00	-700,00
	Edificio A- Despacho A.7	1				1,00		
	Edificio A- Despacho A.8	1				1,00		
	Edificio A- Despacho A.6	1				1,00		
	EDIFICIO D	1				1,00		
						4,00	59,82	239,28
INT-2	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECI		CERCOS Y	JAMBAS				
	EDIFICIO A- auditorio- cabinas de proyección	4				4,00		
	EDIFICIO A- despachos	12				12,00		
	EDIFICIO B.1	31				31,00		
	EDIFICIO B_ módulo entre 1 y 2	4				4,00		
	EDIFICIO B.2	44				44,00		
	EDIFICIO B- módulo entre 2 y 3	4				4,00		
	EDIFICIO B.3	32				32,00		
	EDIFICIO C	15				15,00		
	EDIFICIO D	36				36,00		
	EDIFICIO E	10				10,00		
		05000	=====			192,00	11,21	2.152,32
INT-3	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRE			JAMBAS		00.00		
	EDIFICIO B.1	23				23,00		
	EDIFICIO B_ modulo entre 1 y 2	4				4,00		
	EDIFICIO B.2	31				31,00		
	EDIFICIO B_módulo entre 2 y 3 EDIFICIO B.3	4				4,00		
		23				23,00		
	EDIFICIO C EDFICIO D	3 14				3,00 14,00		
						102,00	44,60	4.549,20
INT-4	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GR	IFERÍA				102,00	44,00	4.549,20
	EDIFICIO A	11				11,00		
	EDIFICIO B	116				116,00		
	EDIFICIO C	9				9,00		
	EDIFICIO D	44				44,00		
	EDIFICIO E	12				12,00		
						192,00	14,87	2.855,04
INT-5	m² DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE I EDIFICIO A	DE ESP	ESOR 422,53			422,53		
	EDIFICIO A EDIFICIO B	1						
		1	1.941,71			1.941,71		
	EDIFICIO D	1	412,21			412,21		
	EDIFICIO E	1	532,10			532,10 167.56		
	EDIFICIO E	1	167,56			167,56		
						3.476,11	13,57	47.170,81

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTU	RA CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INT-6	m² DEMOLICIÓN DE SOLADOS						
	EDIFICIO A	1	282,99		282,99		
	EDIFICIO B	1	1.126,28		1.126,28		
	EDIFICIO C	1	594,42		594,42		
	EDIFICIO D	1	371,31		371,31		
	EDIFICIO E	1	329,33		329,33		
INT C 4	2 DEMOLICIÓN DE TADUMA ELEVADA EN AULA				2.704,33	16,68	45.108,22
INT-6.1	m² DEMOLICIÓN DE TARIMA ELEVADA EN AULA EDIFICIO E_ aula E.1	1	3,70	0,98	3,63		
						07.00	00.40
INT-7.1	m ² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABL EMPOTRADAS	ES I/ LU	MINARIAS		3,63	27,03	98,12
	EDIFICIO B_ aseos B.1	1	44,27		44,27		
	EDIFICIO B_ aseos B.2	1	43,85		43,85		
	EDIFICIO B_ aseos B.3	1	44,14		44,14		
	EDIFICIO B_ hab B.2.32	1	3,87		3,87		
	EDIFICIO B_ pasillo B.1	1	20,92		20,92		
	EDIFICIO E	1	320,40		320,40		
	a descontar zona sin placas	-1	38,43		-38,43		
INT-7.2	m² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABL	ES SIN I	DI ACAS NI		439,02	11,45	5.026,78
IIN 1 - 7 .Z	LUMINARIAS						
	EDIFICIO E	1	38,43		38,43		
INT-7.3	m² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS				38,43	7,19	276,31
1141-7.0	EDIFICIO B_ aseos B.2	1	43,56		43,56		
	EDIFICIO B_ hab B.1.1	1	2,40		2,40		
	EDIFICIO B_ pasillo B.1.2	1	20,92		20,92		
	EDIFICIO B_ pasillo B.2	1	13,08		13,08		
		1	55,90		55,90		
	EDIFICIO B_ pasillo B.2.3	1	20,92		20,92		
	EDIFICIO B_ sala de teléfono	1	7,14		7,14		
	EDIFICIO B_ hab B.3.1	1	3,17		3,17		
	EDIFICIO C_ aseos C	1	16,68		16,68		
	EDIFICIO D	1	123,16		123,16		
		1	20,38		20,38		
INT-8	m² DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTE	NTE			327,31	10,26	3.358,20
IIN I -O	EDIFICIO A.1	:NIE 1	84,65		84,65		
	EDIFICIO A.2	1	255,29		255,29		
	EDIFICIO B	1	1.345,60		1.345,60		
	EDIFICIO C	1	667,73		667,73		
	EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO E	1	372,28		372,28		
					3.163,03	3,15	9.963,54
INT-8.1	ud RETIRADA DE LUMINARIAS	00			00.00		
	EDIFICIO A	28			28,00		
	EDIFICIO B	16			16,00		
	EDFICIO C	88			88,00		
	EDIFICIO D EDIFICIO E	81 36			81,00 36,00		
					249,00	8,28	2.061,72
INT-9	m² DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO EDIFICIO A.1	1	84,65		84,65	- /	, . =
	EDIFICIO A.1 EDIFICIO A.2	1	255,29		255,29		
	EDIFICIO A.2 EDIFICIO B	1	255,29 1.345,60		255,29 1.345,60		
	EDIFICIO B EDIFICIO C	1	667,73		667,73		
		1					
	EDIFICIO D EDIFICIO E	1	437,48 372,28		437,48 372,28		
					3.163,03	3,15	9.963,54
INT-10	m² DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA	Y DES				- 1	
	EDIFICIO A.1 EDIFICIO A.2	1	84,65 255,29		84,65 255,29		
	EDIFICIO A.Z EDIFICIO B	1	1.345,60		1.345,60		
	EDIFICIO C	1	667,73		667,73		
	EDIFICIO C EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO D EDIFICIO E	1	437,46 372,28		437,46 372,28		
			,0				
					3.163,03	3,15	9.963,54

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INT-12	m² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN	I PCI					
	EDIFICIO A.1	1	84,65		84,65		
	EDIFICIO A.2	1	255,29		255,29		
	EDIFICIO B	1	1.345,60		1.345,60		
	EDIFICIO C	1	667,73		667,73		
	EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO E	1	372,28		372,28		
					3.163,03	1,92	6.073,02
INT-13	m ² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN	I MEGAFONÍA					
	EDIFICIO A.1	1	84,65		84,65		
	EDIFICIO A.2	1	255,29		255,29		
	EDIFICIO B	1	1.345,60		1.345,60		
	EDIFICIO C	1	667,73		667,73		
	EDIFICIO D	1	437,48		437,48		
	EDIFICIO E	1	372,28		372,28		
					3.163,03	1,77	5.598,5
INT-15	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADO	RES O FANCOIL	, I/CONEXIO	NES			
	EDIFICIO A	12			12,00		
	EDIFICIO B	116			116,00		
	EDIFICIO C	24			24,00		
	EDIFICIO D	44			44,00		
	EDIFICIO E	13			13,00		
					209,00	8,94	1.868,46
INT-15.1	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE CALDERA Edificio D - Caldera	PEQUEÑA 1			1,00		
	Edifició D - Galdera				1,00		
INT-25	m² LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA				1,00	177,60	177,60
IIV I -23	m ² LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA	1			2.704,33 =	CAP 3/INT-6.Ca	anPres
					2.704,33	1,49	4.029,45
	TOTAL CAP 3					_	163.847,83

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP 4	PLANTA SEGUNDA					
INT-1	ud RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENT			0.00		
	EDIFICIO C EDIFICIO B	9 1		9,00 1,00		
				10,00	113,89	1.138,90
INT-1.3	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESTORES	11		11.00		
	EDIFICIO C	11		11,00		
				11,00	4,34	47,74
INT-1.4	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MAMPARAS DE DU					
	EDIFICIO B	9		9,00		
				9,00	7,83	70,47
INT-2	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECE	RCOS, 0	CERCOS Y JAMBAS	•	,	,
	EDIFICIO B	135		135,00		
	EDIFICIO C	14		14,00		
				149,00	11,21	1.670,29
NT-3	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PREC		CERCOS Y JAMBAS			
	EDIFICIO B	76		76,00		
	EDIFICIO C	3		3,00		
				79,00	44,60	3.523,40
NT-4	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRII			•	,	
	EDIFICIO B	185		185,00		
	EDIFICIO C	13		13,00		
				198,00	14,87	2.944,26
NT-5	m ² DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE D	E ESPE	SOR	,	,•	,
	EDIFICIO B	1	1.987,88	1.987,88		
	EDIFICIO C	1	402,29	402,29		
				2.390,17	13,57	32.434,61
NT-6	m ² DEMOLICIÓN DE SOLADOS				- 7-	, .
	EDIFICIO B	1	1.120,39	1.120,39		
	EDIFICIO C	1	595,19	595,19		
				1.715,58	16,68	28.615,87
NT-7.1	m ² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLE	S I/ LUM	IINARIAS			
	EMPOTRADAS	4	0.70	0.70		
	EDIFICIO B_ Aseos B.1	1 1	9,70 3,95	9,70 3,95		
	EDIFICIO B_hab B.1.2	i	3,35	3,35		
	EDIFICIO B_hab B.2.32	1	3,86	3,86		
	EDIFICIO B_hab B.3.1	1	4,06	4,06		
				24,92	11,45	285,33
NT-7.3	m ² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS			24,02	11,40	200,00
	EDIFICIO B_ pasillo B.1	1	55,15	55,15		
	EDIFICIO B_ pasillo B.1.2.3	1	64,36	64,36		
	EDIFICIO B_ pasillo B.2 EDIFICIO B_ pasillo B.3	1 1	55,87 55,73	55,87 55,73		
	EBIT TOTO B_ pasitio B.S		00,70			
				231,11	10,26	2.371,19
NT-8	m² DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTEN		1 245 60	1 245 60		
	EDIFICIO B EDIFICIO C	1 1	1.345,60 667,73	1.345,60 667,73		
		•	001,10			
				2.013,33	3,15	6.341,99
NT-8.1	ud RETIRADA DE LUMINARIAS	40		42,00		
	EDIFICIO B EDIFICIO C	42 98		98,00		
		30				
				140,00	8,28	1.159,20
NT-9	m² DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO EDIFICIO B	4	1 245 60	1 245 00		
	EDIFICIO B	1 1	1.345,60 667,73	1.345,60 667,73		
	22.110100	ı	001,10			
				2.013,33	3,15	6.341,99
NT-10	m² DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA			4 245 00		
	EDIFICIO B EDIFICIO C	1 1	1.345,60 667,73	1.345,60 667,73		
		,	001,10			
				2.013,33	3,15	6.341,99

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INT-12	m² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PC	l					
	EDIFICIO B	1	1.345,60		1.345,60		
	EDIFICIO C	1	667,73		667,73		
					2.013,33	1,92	3.865,59
INT-13	m ² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN ME	GAFONÍA					
	EDIFICIO B	1	1.345,60		1.345,60		
	EDIFICIO C	1	667,73		667,73		
					2.013,33	1,77	3.563,59
INT-15	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES	O FANCOIL	, I/CONEXIO	NES			
	EDIFICIO B	1	137,00		137,00		
	EDIFICIO C	1	29,00		29,00		
					166,00	8,94	1.484,04
INT-25	m ² LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA				4 = 4 = = 0	0.45 4 #1.47 0.0	_
		1			1./15,58	=CAP 4/INT-6.Ca	anPres
					1.715,58	1,49	2.556,21
	TOTAL CAP 4					_	104.756,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CÓDIGO RESUMEN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD ANCHURA ALTUR	A CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP 5	PLANTA TERCERA					
NT-1.4	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MAMPARAS DE D EDIFICIO B	OUCHA 9		9.00		
	2511 1010 5	J				
NT-2	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PREC	FRCOS (CERCOS Y JAMBAS	9,00	7,83	70,47
	EDIFICIO B	135		135,00		
				135,00	11,21	1.513,35
NT-3	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRE	CERCOS,	CERCOS Y JAMBAS	76.00		
	EDIFICIO B	70		76,00		
NT-4	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GR	RIFFRÍA		76,00	44,60	3.389,60
	EDIFICIO B	185		185,00		
	EDIFICIO C	13		13,00		
				198,00	14,87	2.944,26
NT-5	m² DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE EDIFICIO B	DE ESPE	SOR 2.117,90	2.117,90		
		·	,00		10.57	00.700.00
NT-6	m² DEMOLICIÓN DE SOLADOS			2.117,90	13,57	28.739,90
	EDIFICIO B	1	1.116,60	1.116,60		
				1.116,60	16,68	18.624,89
INT-7.1	m ² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABL EMPOTRADAS	ES I/ LUN	INARIAS			
	EDIFICIO B_ Aseos B.1	1	9,70	9,70		
	EDIE(0) 0 0 1 1 0 10	1	3,95	3,95		
	EDIFICIO B_hab B.1.2 EDIFICIO B_hab B.2.32	1 1	3,35 3,86	3,35 3,86		
	EDIFICIO B_hab B.3.1	1	4,06	4,06		
			,		44.45	
NT-7.3	m² DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS			24,92	11,45	285,33
	EDIFICIO B_ pasillo B.1	1	55,15	55,15		
	EDIFICIO B_ pasillo B.1.2.3	1	64,36	64,36		
	EDIFICIO B_ pasillo B.2 EDIFICIO B_ pasillo B.3	1 1	55,87 55,73	55,87 55,73		
	EBIT TOTO B_ pagino B.S	•	00,10			
NT-8	m ² DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTE	ENTE		231,11	10,26	2.371,19
	EDIFICIO B	1	1.345,60	1.345,60		
				1.345,60	3,15	4.238,64
NT-8.1	ud RETIRADA DE LUMINARIAS	40			-, -	
	EDIFICIO B	42		42,00		
INT O	m² DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO			42,00	8,28	347,76
INT-9	EDIFICIO B	1	1.345,60	1.345,60		
				1.345,60	3,15	4.238,64
NT-10	m² DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA	Y DESA	GUES	1.343,00	3,13	4.230,04
	EDIFICIO B	1	1.345,60	1.345,60		
				1.345,60	3,15	4.238,64
INT-12	m² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PCI EDIFICIO B	1	1.345,60	1.345,60		
	2511 1010 5		1.040,00			
NT-13	m² DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN MEGA	FΟΝÍΔ		1.345,60	1,92	2.583,55
	EDIFICIO B	1	1.345,60	1.345,60		
				1.345,60	1,77	2.381,71
NT-15	ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES O I		I/CONEXIONES		.,	
	Edificio B.1	42		42,00		
	Edificio B.2 Edificio B.3	41 42		41,00 42,00		
	Edificio B Módulo unión 1	8		42,00 8,00		
	Edificio B Módulo unión 2	8		8,00		
				141,00	8,94	1.260,54
				141,00	0,94	1.200,54

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA AI	LTURA CANTIDAD) PRECIO	IMPORTE
INT-25	m² LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA EDIFICIO B	1	1.116,60) =CAP 5/INT-6.Ca	nPres
			1.116,60	1,49	1.663,73
	TOTAL CAP 5				78.892,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CÓDIGO RESUMEN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS I	LONGITUD AN	ICHURA A	LTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP 6	ZONA EXTERIOR							
XT-1	ud RETIRADA DE BANCOS Y MESA DE GRANITO							
	pistas deportivas entorno edificio C	33 17				33,00 17,00		
	Citionio Cambio C	17			_	17,00		
/T 0	2 DECMONTA IF V DETIDADA DE CUDIEDTA CUA	DA DEDEU	4D 4 DE 40ED	•		50,00	28,53	1.426,50
KT-2	m² DESMONTAJE Y RETIRADA DE CUBIERTA CHA Parking	PA PERFIL <i>i</i> 1	145,00	U		145,00		
	· criming	•	110,00		_			
XT-3	m DESMONTAJE Y RETIRADA VERJA METÁLICA	DECADA				145,00	26,24	3.804,80
Λ1 - 3	m DESMONTAJE Y RETIRADA VERJA METALICA I Patio interior edificio C	PESADA 1	20,67			20,67		
			,		-		04.05	450.54
XT-4	m³ DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN COMPLETA					20,67	21,95	453,71
	Parking	1	10,00	5,00	3,00	150,00		
	Anexo a estanque	1	10,30	6,00	3,00	185,40		
	Acometida	1	4,10	2,30	2,20	20,75		
					_	356,15	20,61	7.340,25
XT-5	m² DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMA					000.00		
	Patio interior Zona suportal edificio C	1	226,38 248,10			226,38 248,10		
	Zona exterior	1	1.365,42			1.365,42		
					-	1 920 00	10.42	22,000,26
XT-6	m² DEMOLICIÓN DE MURO DE 1 PIE DE LADRILLO	VISTO				1.839,90	18,43	33.909,36
	Patio interior	1	20,67		1,40	28,94		
	Zona exterior	1	70,00		1,20	84,00		
		1	50,00		0,50	25,00		
	,				_	137,94	22,44	3.095,37
XT-7	m² NIVELACIÓN DE TERRENOS Patio interior edificio C	1	226,38			226,38		
	Zona soportal edificio C	1	248,10			248,10		
	Zona exterior	1	1.365,42			1.365,42		
	Estanque	1	58,74			58,74		
					-	1.898,64	1,49	2.828,97
XT-8	ud DEMOLICIÓN DE ESTANQUE EXTERIOR							
	Estanque	1				1,00		
			,		_	1,00	719,12	719,12
XT-9	m DESMONTADO DE VALLA ELECTROSOLDADA			OIL		12,00		
		2 2	6,00 4,00			8,00		
			,		_			
XT-10	m ² DEMOLICIÓN ESCALERAS METÁLICAS A MANO	,				20,00	6,36	127,20
X1-10	Edificio B.1- huellas	55	1,00	0,28		15,40		
	Edificio B.1- descansillos	3	2,10	1,00		6,30		
	FIG: DOL II	3	2,10	1,60		10,08		
	Edificio B.3- huellas Edificio B.3- descansillos	55 3	1,00 2,10	0,28 1,00		15,40 6,30		
	Editiolo B.5- descarismos	3	2,10	1,60		10,08		
	Edirficio D- huellas	9	1,10	0,30		2,97		
		10	1,15	0,30		3,45		
	Edificia D. dancaraillan	9	1,20	0,30		3,24		
	Edificio D- descansillos	1	1,00 1,15	1,20 1,30		1,20 1,50		
		1	1,20	1,30		1,56		
	Edificio E- huellas	40	0,80	0,30		9,60		
	Edificio E- descansillos	2	1,60	0,70		2,24		
		2	1,60	1,00		3,20		
					_	92,52	49,22	4.553,83
	ud RECOLOCACIÓN DE TEJAS DESPRENDIDAS EN	I ALEROS				1,00		
V1-11		•			_			
AI-11						4 00	4 074 04	4 074 04
	ud RETIRADA DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS					1,00	1.074,01	1.074,01
EXT-11	ud RETIRADA DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS	1				1,00 1,00	1.074,01	1.074,01
	ud RETIRADA DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS	1			_		1.074,01 859,57	1.074,01

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD ANCHUR	RA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP 7	DESAMIANTADO						
DES-01	m ² DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO	>20 m2					
	techo piscina	1	247,01		247,01		
	cubierta aparcamiento	1	145,00		145,00		
DES-02	m RETIRADA DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO				392,01	32,32	12.669,76
DE3-02	A JUSTIFICAR	1	840,00		840,00		
					840,00	52,87	44.410,80
	TOTAL CAP 7						57.080,56

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP 8	GESTIÓN DE RESIDUOS						
8.01	m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS					_,_,	
	-excavación de tierras en auditorio	1,15					=CAP 2/INT-23.CanPres
	- puertas planta sótano	1	2,10	0,82	0,05	,	=CAP 1/INT-2.CanPres
	- puertas planta baja	1	2,10	0,82	0,05	,	=CAP 2/INT-2.CanPres
	- puertas planta primera	1	2,10	0,82	0,05	,	=CAP 3/INT-2.CanPres
	- puertas planta segunda	1	2,10	0,82	0,05	,	=CAP 4/INT-2.CanPres
	- puertas planta tercera	1	2,10	0,82	0,05		=CAP 5/INT-2.CanPres
	- armarios planta sótano	1,3	2,00	1,20	0,10		=CAP 1/INT-3.CanPres
	- armarios planta baja	1,3	2,00	1,20	0,10		=CAP 2/INT-3.CanPres
	- armarios planta primera	1,3	2,00	1,20	0,10		=CAP 3/INT-3.CanPres
	- armarios planta segunda	1,3	2,00	1,20	0,10	,	=CAP 4/INT-3.CanPres
	- armarios planta tercera	1,3	2,00	1,20	0,10		=CAP 5/INT-3.CanPres
	- mobiliario pesado planta sótano	1	2,50	2,00	1,65	-, -	=CAP 1/INT-1.6.CanPres
	- mobiliario pesado planta baja	2	2,50	2,00	1,65		=CAP 2/INT-1.1.CanPres
	- mobiliario planta sótano	1,3	1,50	2,00	1,20		=CAP 1/INT-1.CanPres
	- mobiliario planta baja	1,3	1,50	2,00	1,20		=CAP 2/INT-1.CanPres
	- mobiliario planta primera	1,3	1,50	2,00	1,20		=CAP 3/INT-1.CanPres
	- mobiliario planta segunda	1,3	1,50	2,00	1,20		=CAP 4/INT-1.CanPres
	- escaleras metálicas	1,3			0,05	,	=CAP 6/EXT-10.CanPres
	- cubierta chapa perfilada aparcamiento	1,3			0,03	,	=CAP 6/EXT-2.CanPres
	- verja patio patio interior edificio C	1	20,67	1,50	0,05	1,55	
	- valla electrosoldada	1,3	1,80	20,67	0,05	2,42	
	- escaleras piscina	1	2,25	20,00	0,02	0,90	
	- carpinterías exteriores	1		0,05		,	=CAP 2/INT-19.CanPres
	- radiadores planta sótano	1	0,60	0,85	0,15		=CAP 1/INT-15.CanPres
	- radiadores planta baja	1	0,60	0,85	0,15		=CAP 2/INT-15.CanPres
	- radiadores planta primera	1	0,60	0,85	0,15		=CAP 3/INT-15.CanPres
	- radiadores planta segunda	1	0,60	0,85	0,15	,	=CAP 4/INT-15.CanPres
	- radiadores planta tercera	. 1	0,60	0,85	0,15		=CAP 5/INT-15.CanPres
	- estructura falso techo registrable sin placas planta baja	1,3		0,03			=CAP 2/INT-7.2.CanPres
	- estructura falso techo registrable sin placas planta	1,3		0,03		1,50	=CAP 3/INT-7.2.CanPres
	primera						
	- Mamparas de ducha primera	1	1,00	0,05	2,20		=CAP 3/INT-1.4.CanPres
	- Mamparas de ducha segunda	1	1,00	0,05	2,20		=CAP 4/INT-1.4.CanPres
	- Mamparas de ducha tercera	1	1,00	0,05	2,20		=CAP 5/INT-1.4.CanPres
	CODIGO LER 17 02 02 vidrios	10		1,50	1,80	27,00	
	- falsos techos continuos planta sótano	1,3	0,08				=CAP 1/INT-7.3.CanPres
	- falsos techos continuos planta baja	1,3	0,08			,	=CAP 2/INT-7.3.CanPres
	- falsos techos continuos planta primera	1,3	0,08			,	=CAP 3/INT-7.3.CanPres
	- falsos techos continuos planta segunda	1,3	0,08				=CAP 4/INT-7.3.CanPres
	- falsos techos continuos planta tercera	1,3	0,08				=CAP 5/INT-7.3.CanPres
	- Demolición de construcción completa	1,3	40.00	0.50	4.50	,	=CAP 6/EXT-4.CanPres
	- Demolición de estanque exterior	1,3	12,00	6,50	1,50	,	=CAP 6/EXT-8.CanPres
	- Estores planta primera	1,3	2,00	2,00	0,02		=CAP 3/INT-1.3.CanPres
	- Estores planta segunda	1,3	2,00	2,00	0,02	,	=CAP 4/INT-1.3.CanPres
	- Mobiliario de fábrica	1,3	5,00	5,00	1,00		=CAP 2/INT-1.8.CanPres
	- instalación eléctrica	1,3	13.674,22		0,01	177,76	
	- instalación fontanería	1,3	13.674,22		0,01	177,76	
	- instalación PCI	1,3	13.674,22		0,01	177,76	
	- Instalación megafoníía	1,3	13.674,22		0,01	177,76	
	- tuberias	1,3	13.674,22		0,01	177,76	
	- cubiertas distribuidor planta baja	1,3			0,15		=CAP 2/INT-21.CanPres
	- tarimas elevadas aulas planta baja	1,3			0,20	,	=CAP 2/INT-6.1.CanPres
	- tarimas elevadas aulas planta primera	1,3	0.00	C F0	0,20	,	=CAP 3/INT-6.1.CanPres
	- escenario salón de actos	1,3	8,00	6,50	1,50	101,40	
	- demolición de solera	1,3			0,20		=CAP 6/EXT-5.CanPres
	- forjados	1,3			0,20		=CAP 2/INT-18.CanPres
	- escalera de hormigón	1,3		1.50	0,20		=CAP 2/INT-26.CanPres
	- cimentación muro de fachada	1,3		1,50	1,00		=CAP 2/INT-24.CanPres
	- Demolición de muro de fachada	1,3		0.15	0,35		=CAP 2/INT-20.CanPres
	- tabiquerías interiores planta sótano hasta 1pie	1,3		0,15			=CAP 1/INT-5.CanPres
	- tabiquerías interiores planta baja hasta 1 pie	1,3		0,15		,	=CAP 2/INT-5.CanPres
	- tabiquerías interiores planta baja de más de 1 pie	1,3		0,30			=CAP 2/INT-5.1.CanPres
	- tabiquerías interiores planta primera hasta 1 pie	1,3		0,15			=CAP 3/INT-5.CanPres
	- tabiquerías interiores planta segunda hasta 1 pie	1,3		0,15			=CAP 4/INT-5.CanPres
	- tabiquerías interiores planta tercera hasta 1 pie	1,3	0.50	0,15	0.40	,	=CAP 5/INT-5.CanPres
	- aparatos sanitarios planta sótano	1	0,50	0,40	0,40		=CAP 1/INT-4.CanPres
	- aparatos sanitarios planta baja	1	0,50	0,40	0,40	,	=CAP 2/INT-4.CanPres
	- aparatos sanitarios planta primera	1	0,50	0,40	0,40		=CAP 3/INT-4.CanPres
	- aparatos sanitarios planta segunda	1	0,50	0,40	0,40		=CAP 4/INT-4.CanPres
	- aparatos sanitarios planta tercera	1	0,50	0,40	0,40		=CAP 5/INT-4.CanPres
	- pavimentos planta sótano	1,3			0,10		=CAP 1/INT-6.CanPres
	- pavimentos planta baja	1,3			0,10		=CAP 2/INT-6.CanPres
	- pavimentos planta primera	1,3			0,10		=CAP 3/INT-6.CanPres
	- pavimentos planta segunda	1,3			0,10		=CAP 4/INT-6.CanPres
	- pavimentos planta tercera	1,3			0,10	145, 16	=CAP 5/INT-6.CanPres

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	a descontar relleno de piscina	-1			-145,60	=CAP 1/INT-16.0	CanPres
	a descontar elementos a recuperar	-1	725,92		-725,92		
					7.814,11	17,59	137.450,19
8.02	ud INERTIZACIÓN DEPOSITOS GASOIL depósito de gasóil exterior	1			1,00		
8.03	m³ TRANSPORTE DE ELEMENTOS A RECUPER	AD <20 km C	AMIÓN		1,00	758,54	758,54
0.03	m³ TRANSPORTE DE ELEMENTOS A RECUPER	0,1	AWION		781,41	=CAP 8/8.01.Car	nPres
					781,41	6,98	5.454,24
	TOTAL CAP 8					_	143.662,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CÓDIGO RESUMEN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP 9	SEGURIDAD Y SALUD				
09.01 09.01.01	INSTALACIONES DE BIENESTAR ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2				
09.01.01	caseta aseo	2	2,00		
	caseta almacén caseta oficina	1 1	1,00 1,00		
	caseta comedor	1	1,00		
09.01.02	ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm		5,00	218,57	1.092,85
J9.01.02	uu ACOMETIDA PROVISIONAL PONTANERIA 23 IIIIII	2	2,00		
	A COMPTION DECLEDANT CAMENTALENTO EN OL	IDEDELOIE	2,00	229,33	458,66
09.01.03	ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SL	PERFICIE 2	2,00		
			2,00	332,33	664,66
09.01.04	ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO	40	40,00		
			40,00	6,17	246,80
09.01.05	ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA	4	4,00		
			4,00	8,21	32,84
09.01.06	ud JABONERA INDUSTRIAL 1 I	2	2,00		
			2,00	32,68	65,36
09.01.07	ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	2	2,00	,,,,,	
		-	2,00	7,94	15,88
09.01.08	ud HORNO MICROONDAS	2	2,00	7,04	10,00
		2	2,00	21,41	42,82
09.01.09	ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	40	40,00	21,41	42,02
		40	40,00	28,54	1.141,60
09.01.10	ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS	4		20,34	1.141,00
		4	4,00	5400	040.00
09.01.11	ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS		4,00	54,99	219,96
		8	8,00		
09.01.12	ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS		8,00	31,31	250,48
		4	4,00		
09.01.13	ud BOTIQUÍN DE URGENCIA		4,00	5,64	22,56
		2	2,00		
09.01.14	ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN		2,00	50,72	101,44
00.01.14	uu KEI OOIOION BOTTAON	2	2,00		
00.04.45	ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES		2,00	16,77	33,54
09.01.15	ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES	1	1,00		
00 04 40	ADMADIO DADA EDIO DEGLISSO		1,00	10,96	10,96
09.01.16	ud ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO	2	2,00		
			2,00	19,60	39,20
09.01.17	mes ALQUILER CASETA ASEO 1,84 m2	3	6,00 2		
			6,00	122,11	732,66

P	RF	SH	PH	FS1	TO.	Y N	IFNI	CIO	NES
	11	uu	ı	LU		1 17	ILVI	UIU	ILC

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.01.18	mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2	3	3,00		
20.04.40	ALOUII ED CACETA OFICINA COS VO	-	3,00	110,39	331,17
09.01.19	mes ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2	3	3,00		
9.01.20	mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2	-	3,00	166,91	500,73
19.01.20	INES ALQUILER CASETA COMEDON 15,40 IIIZ	3	3,00		
		-	3,00	197,06	591,18
22.22		9.01			6.595,35
09.02 09.02.01	SEÑALIZACIONES ud CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIB				
		5	5,00		
9.02.02	ud CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA II	NCENDIO	5,00	4,22	21,10
		5	5,00		
09.02.03	ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm		5,00	9,36	46,80
		5	5,00		
9.02.04	ud SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm SOBRE TRÍP	ODE	5,00	15,29	76,45
		5	5,00		
9.02.05	ud SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTI	=	5,00	22,23	111,15
3.02.03	du Seine Combinada NA-1 E-00 cili CON SOF ONTI	5	5,00		
00.00.00	UL CEÑAL CIDCIII AD DA 4 D-CO CON CODODTE	-	5,00	22,96	114,80
9.02.06	ud SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=60 cm CON SOPORTE	5	5,00		
		-	5,00	24,31	121,55
9.02.07	ud SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE	5	5,00		
		-	5,00	25,31	126,55
	TOTAL 0	9.02			618,40
)9.03)9.03.01	PROTECCIONES PERSONALES E.P.I. CABEZA				
09.03.01.01	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA	40	40,00		
		-	40,00	9,29	371,60
9.03.01.02	ud CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS	40	,	9,29	37 1,00
		40	40,00	10.10	707.00
9.03.01.03	ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS	40	40,00	18,18	727,20
		40	40,00		
9.03.01.04	ud CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD		40,00	1,73	69,20
		40	40,00		
9.03.01.05	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS		40,00	0,53	21,20
		40	40,00		
9.03.01.06	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS		40,00	2,76	110,40
		40	40,00		
9.03.01.07	ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA	-	40,00	32,97	1.318,80
	au Tierro Regalible linggaliter	40	40,00		
		-	40,00	1,67	66,80

PRESUP	HEST	\cap \vee M	EDIC	IUNES
FILLOUF	ULUI		LUIU	IUILU

CÓDIGO		O Y MEDICIONES SUMEN	UDS	LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03.01.08	ud	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	100		100,00		
			100	-			
09.03.01.09	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS			100,00	1,44	144,00
			40		40,00		
09.03.01.10	ud	JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIUF	RETANO		40,00	3,76	150,40
			40		40,00		
				-	40,00	0,42	16,80
			09.03.0	1			2.996,40
09.03.02 09.03.02.01	E.P ud	P.I. CUERPO FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR					
			40		40,00		
00 02 02 02	ام	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS		-	40,00	5,76	230,40
09.03.02.02	ud	CINTURON PORTABERRAMIENTAS	40		40,00		
				-	40,00	3,98	159,20
09.03.02.03	ud	CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN	40		40,00		
				-	40,00	11,98	479,20
09.03.02.04	ud	MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN	40		40,00		
				-	40,00	15,98	639,20
09.03.02.05	ud	TRAJE IMPERMEABLE	40		40,00	•	,
				-	40,00	8,93	357,20
09.03.02.06	ud	ABRIGO PARA EL FRÍO	40		40,00	0,00	007,20
			40	-	40,00	10,73	429,20
09.03.02.07	ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	40			10,73	429,20
			40	-	40,00		
09.03.02.08	ud	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE			40,00	3,64	145,60
			40		40,00		
					40,00	2,84	113,60
			09.03.0	2			2.553,60
09.03.03 09.03.03.01	E.P ud	P.I. MANOS PAR GUANTES LONA					
03.03.03.01	uu	TAR GUARTED EGRA	40		40,00		
09.03.03.02		DAD CHANTES LONA DEFODZADOS		-	40,00	1,41	56,40
U3.U3.U2	ud	PAR GUANTES LONA REFORZADOS	40		40,00		
	_			-	40,00	3,01	120,40
09.03.03.03	ud	PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE	40		40,00		
				-	40,00	1,96	78,40
		TOTAL	UO US V	3		_	255,20

CÓDIGO	RES	SUMEN	UDS L	ONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03.04	E.F	P.I. PIES Y PIERNAS					
09.03.04.01	ud	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)	40		40,00		
					40,00	7,06	282,40
09.03.04.02	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	40		40,00		
09.03.04.03	ud	PAR DE RODILLERAS			40,00	26,00	1.040,00
03.03.04.03	uu	I AR DE RODIELERAO	40		40,00		
					40,00	4,57	182,80
		TOTAL	09.03.04			-	1.505,20
		TOTAL	09.03			-	7.310,40
09.04		OTECCIONES COLECTIVAS					·
09.04.01	ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm	10		10,00		
09.04.02		TADA DDOVISIONAL DOZO 50v50 cm		-	10,00	8,09	80,90
09.04.02	02 ud TAPA PROVISIONAL POZO 50x50 cm	10		10,00			
00.04.02		ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA			10,00	11,27	112,70
09.04.03	m	ALQUILER VALLA CHAPA METALICA	1	100,00	100,00		
09.04.04	ud	CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1		•	100,00	19,02	1.902,00
03.04.04	uu	COADICO DE OBICA 03 A MODELO 1	1		1,00		
09.04.05	ud	TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm		•	1,00	463,71	463,71
09.04.03	uu	TOMA DE TIERRA ROU OTITI R-130 OTITI	1		1,00		
09.04.06	ud	LÁMPARA PORTÁTIL MANO		•	1,00	146,33	146,33
09.04.00	uu	LAMPARA FORTATIL MANO	10		10,00		
09.04.07	ud	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCI	ENDIOS		10,00	4,41	44,10
09.04.07	uu	EXTINION FOLVO ABO 3 kg FROTECCION INCL	10		10,00		
				•	10,00	37,18	371,80
		TOTAL	09.04			-	3.121,54
		TOTAL CAP 9				-	17.645,69
	ΤO	TAL					1.061.496,30

RESUMEN CÓDIGO **CANTIDAD UD PRECIO** SUBTOTAL **IMPORTE**

CAP 1 PLANTA SÓTANO

INT-1 RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENTES

Desmontaje y retirada de mobiliario existente ya sea anclado a paramentos o sin anclar, por medios manuales, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medido por unidad de edificio completo retirado.

O01OA070	Peón ordinario	8,000 h	13,41	107,28	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	1,074 %	3,00	3,22	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	110,57 3,32

TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

INT-1.6 RETIRADA DE MAQUINARIA DE LAVANDERÍA иd

> Desmontaje y retirada de mobiliario pesado en lavandería, por medios manuales y mecánicos, i/desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado de aquellos que sean necesarios, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA070	Peón ordinario	85,000 h	13,41	1.139,85
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	8,000 h	4,21	33,68
%03	Medios auxiliares	11 735 %	3 00	35 21

Suma la partida		1.208,74
Costes indirectos	3%	36,26

113,89

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS INT-2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS

> Desmontaje y retirada de puertas de una o dos hojas de madera o metálica, incluso precercos, cercos y jambas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de

medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

00104040	Official conversals	0.050 h	44.40	2.02	
O01OA040 O01OA040	Oficial segunda Oficial segunda	0,250 h 0.250 h	14,48 14,48	3,62 3,62	
O01OA050	Ayudante	0.250 h	14,08	3,52	
O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	13,41	3,35	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,106 %	3,00	0,32	
		Suma la partida			10,88
		Costes indirectos		3%	0,33
		TOTAL PARTIDA			11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

INT-3 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS

Desmontaje y retirada de armarios de cualquier medida, incluso baldas interiores, cajoneras, puertas, precercos, cercos y jambas, y cualquier otro elemento que lo componga, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OA050 O01OA070	Ayudante Peón ordinario	1,000 h 1,000 h	14,08 13,41	14,08 13,41	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,420 %	3,00	1,26	
		Suma la partida			43,30
		Costes indirectos		3%	1,30
		TOTAL PARTIDA			44.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

INT-4 DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA

ud

Desmontaje de sanitarios (Lavabos, WC, bidés, fregaderos y platos de ducha), por medios de martillo manual, i/desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0.500 h	11.10	7 24	
O01OB160	Peón ordinario	0,500 h	14,48 13,41	7,24 6,71	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0.005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,140 %	3,00	0,42	
		Suma la partida			14,44
		Costes indirectos		3%	0,43
		TOTAL PARTIDA			14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-5 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE DE ESPESOR

m²

Demolición de partición interior, formada por ladrillo perforado de hasta 1 pie de espesor i/ revestimiento existente de cualquier material, i/trasdosado de pilares, por medio de martillo manual, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios, así como elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

C010A070 M06MR010 Peón ordinario 0,710 h 13,41 9,52 M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,710 h 4,21 2,99 7.01 Bajante de escombros Wedios auxiliares 0,025 m 11,08 0,28 %03 Suma la partida 3,00 0,38			TOTAL PARTIDA		13.57
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,710 h 4,21 2,99 7.01 Bajante de escombros 0,025 m 11,08 0,28					-,
	M06MR010 7.01	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg Bajante de escombros	0,710 h 0,025 m	4,21 2,9 1,08 0,2	99 28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-6 DEMOLICIÓN DE SOLADOS

n²

Demolición de solados de cualquier material i/mortero de agarre, de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070	Peón ordinario	0,960 h	13,41	12,87	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,960 h	2,68	2,57	
7.01	Bajante de escombros	0,025 m	11,08	0,28	
%03	Medios auxiliares	0,157 %	3,00	0,47	
		Suma la partida		3%	16,19 0,49

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA

16.68

11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INT-7.1 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES I/ LUMINARIAS EMPOTRADAS

Demolición de falso techo egistrable, situado a una altura menor de 5 m, por medios manuales i/retirada de las placas y luminarias empotradas, apilando las que estén en buen estado para su reutilización, retirada de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,800 h	13,41	10,73	
R03TD100 %03	Medios auxiliares	0,005 m³ 0,108 %	14,37 3,00	0,07 0,32	
		Suma la partida			11,
		Costes indirectos		3%	0,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INT-7.3 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS

m²

TOTAL PARTIDA

Demolición de falso techo continuo de escayola o pladur, situado a una altura menor de 5 m, por medios manuales, i/ retirada de la estructura de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070	Peón ordinario	0,700 h	13,41	9,39
7.01	Bajante de escombros	0,025 m	11,08	0,28
%03	Medios auxiliares	0,097 %	3,00	0,29

 Suma la partida
 9,96

 Costes indirectos
 3%
 0,30

INT-8 DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE

m²

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior, por medios manuales i/ desmontaje y desconexión de cuadros eléctricos, del cableado, canaletas o cualquier otro tipo de canalización, mecanismos, cajas de regsitro y de accesorios superficiales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la

4

10,26

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

superficie construida de estancia desmontada.

		Suma la partida			3,06
		0 1			2.00
%03 M	ledios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
R03TD100 TI	RANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040 O	ficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
O01OB210 O	ficial 2ª electricista	0,100 h.	14,48	1,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-8.1 RETIRADA DE LUMINARIAS

Retirada de luminarias en techos continuos, por medios manuales, para su reutilización posterior dependiendo de los casos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa desmontada.

O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,250 h.	14,48	3,62
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	14,48	3,62
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07
%10	transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación	0,073 %	10,00	0,73
	necesarios			

Suma la partida		8,04
Costes indirectos	3%	0,24

INT-9 DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO

m²

Desmontaje de tubos de cobre/acero de hasta 1" de diámetro, por medios manuales, i/los soportes de sustentación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de las tuberías para su transporte a vertedero sin incluir transporte, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

 O01OB180
 Oficial 2ª fontanero calefactor
 0,100 h
 14,48
 1,45

 001OA040
 Oficial segunda
 0,100 h
 14,48
 1,45

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
		Suma la partida	_		3,06
		Costes indirectos		3%	0,09
		TOTAL PARTIDA			3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-10.1 DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERÍAS DE GRANDES DIÁMETROS

Desmontaje y retirada de tuberías de grandes diámetros (más de 1") i/ revestimiento calorifugado de la misma, a una altura de 5 metros, i/corte y retirada de sujeciones, por medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de las tuberías para su transporte a vertedero sin incluir transporte, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

O01OB180 O01OA040 R03TD100 %03	Oficial 2ª fontanero calefactor Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,400 h 0,350 h 0,005 m³ 0,109 %	14,48 14,48 14,37 3,00	5,79 5,07 0,07 0,33	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	11,26 0,34
		TOTAL PARTIDA		11,60	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

INT-10 DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DESAGUES

Desmontaje de red de instalación interior de agua (AF, ACS, retorno), desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, por medios manuales i/ desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			3,15
		Suma la partida Costes indirectos		3%	3,06 0,09
O01OB180 O01OA040 R03TD100 %03	Oficial 2ª fontanero calefactor Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,100 h 0,100 h 0,005 m³ 0,030 %	14,48 14,48 14,37 3,00	1,45 1,45 0,07 0,09	

RESUMEN CÓDIGO **CANTIDAD UD PRECIO** SUBTOTAL **IMPORTE**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE DEPURADORA EN PISCINA INT-10.2

trabajos. Medida la unidad comentamente ejecutada

Desmontaje de instalación de depuración en piscina incluyendo todos sus elementos y tuberías desde la bomba de filtración hasta el vaso de piscina, por medios manuales i/ desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los

		Costes indirectos		3%	31.43
		Suma la partida			1.047.71
%03	Medios auxiliares	10,172 %	3,00	30,52	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA060	Peón especializado	24,000 h	13,42	322,08	
O01OA040	Oficial segunda	24,000 h	14,48	347,52	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	24,000 h	14,48	347,52	

TOTAL PARTIDA 1.079,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE **CÉNTIMOS**

DESMONTAJE DE INSTALACIONES EN SALA DE CALDERAS INT-11

ud

Desmontaje sin recuperación del material de instalaciones existente en el cuarto de calderas, i/soportes de fijación, por medios manuales y mecánicos, i/desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado de aquellos que sean necesarios, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	56,000 h	14,48	810,88
O01OA040	Oficial segunda	56,000 h	14,48	810,88
O01OA060	Peón especializado	56,000 h	13,42	751,52
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07
%03	Medios auxiliares	23,734 %	3,00	71,20

Suma la partida		2.444,55
Costes indirectos	3%	73,34

TOTAL PARTIDA. 2.517,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

INT-12 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PCI

m²

Desmontaje de la red de tuberías de PCI así como de las cajas BIE y cajas de extintores, por medios manuales, sin recuperación, seguiendo indicaciones

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA		1,92	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	1,86 0,06
%03	Medios auxiliares	0,018 %	3,00	0,05	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040	Oficial segunda	0,060 h	14,48	0,87	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,060 h.	14,48	0,87	

INT-13 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

m²

Desmontaje de la instalación de megafonía, incluyendo todos sus elementos, por medios manuales, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			1,77
		Suma la partida Costes indirectos		3%	0,05
		Cuma la partida			1.72
%03	Medios auxiliares	0,017 %	3,00	0,05	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040	Oficial segunda	0,055 h	14,48	0,80	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,055 h.	14,48	0,80	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-15 DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES O FANCOIL, I/CONEXIONES

ud

Desmontaje de radiador de calefacción de cualquier material, por medios manuales, el precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OB180 O01OA070 R03TD100 %03	Oficial 2ª fontanero calefactor Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,300 h 0,300 h 0,005 m ³ 0,084 %	14,48 13,41 14,37 3,00	4,34 4,02 0,07 0,25			
		Suma la partida Costes indirectos		3%	8,68 0,26		
		TOTAL PARTIDA			8,94		
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO						
INT-16	CÉNTIMOS RELLENO DE PISCINA CON ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEM Relleno de la piscina situada en el edificio E mediante e en las tareas de demolición, por medios manuales, inclu compactación con medios mecánicos, hasta alcanzar ur inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Pró p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nec realización de los trabajos, medido el volumen final con	MOLICIÓN m³ scombros generados uso regado y na densidad seca no ctor Modificado, i/ esarios para la					
	, .	'					
O01OA070 O01OA050 M08RT010 M08CA130 U18GFS040 %03 %03	Peón ordinario Ayudante Rodillo compactador Camión cisterna de agua 8 m3 COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO Medios auxiliares Medios auxiliares	0,100 h 0,100 h 0,018 h 0,013 h 0,050 ud 0,073 % 0,073 %	13,41 14,08 7,82 40,00 78,50 3,00 3,00	1,34 1,41 0,14 0,52 3,93 0,22 0,22			
		Suma la partida			7,56		
		Costes indirectos		3%	0,23		
		TOTAL PARTIDA			7,79		
INT-17	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS RETIRADA DE ESCALERAS EN PISCINA ud						
	Retirada de escaleras metálicas de acceso a piscina por						
	mecánicos, i/retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos						
	sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta						
	realización de los trabajos. Medida la unidad completar	•					
O01OA070	Peón ordinario	24,000 h	13,41	321,84			
M06MI010 %03	Martillo manual picador neumático 9 kg Medios auxiliares	24,000 h 3,862 %	2,68 3,00	64,32 11,59			
		Suma la partida			397,75		
		Costes indirectos		3%	11,93		
		TOTAL PARTIDA			409,68		
INT-25	Asciende el precio total de la partida a la mencio OCHO CÉNTIMOS LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA	nada cantidad de CUATROCIEN' m²	TOS NUEVE E	EUROS con SE	SENTA Y		

Limpieza manual y barrido de la planta por medio manuales, i/retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

contenedor y traslado de los mismos a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia limpiada.

0010A070 Peón ordinario 0,100 h 13,41 1,34 R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,005 m³ 14,37 0,07 %03 Medios auxiliares 0,014 % 3,00 0,04 Suma la partida Costes indirectos			TOTAL PARTIDA			1,49
R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,005 m³ 14,37 0,07 wedles auxiliares 0,014 % 3,00 0,04			•			0,04
R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,005 m³ 14,37 0,07			Suma la partida	_		1,45
,	%03	Medios auxiliares	0,014 %	3,00	0,04	
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 13,41 1,34	R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
	O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	13,41	1,34	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAP 2 PLANTA BAJA

INT-1 RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENTES

Desmontaje y retirada de mobiliario existente ya sea anclado a paramentos o sin anclar, por medios manuales, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medido por unidad de edificio completo retirado.

O01OA070	Peón ordinario	8,000 h	13,41	107,28	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	1,074 %	3,00	3,22	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	110,57 3,32

TOTAL PARTIDA 113,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE **CÉNTIMOS**

RETIRADA DE MOBILIARIO DE COCINA INT-1.1

Desmontaje y retirada de mobiliario de cocina i/ extractor industrial, por medios manuales y mecánicos, y carga manual y mecánica, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA060	Peón especializado	60,000 h	13,42	805,20	
O01OA070	Peón ordinario	57,435 h	13,41	770,20	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	15,755 %	3,00	47,27	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	1.622,74 48,68

TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

DESMONTAJE Y RETIRADA MOBILIARIO DE RECEPCIÓN INT-1.2

ud

Desmontaje y retirada de mobiliario de recepción, por medio manuales, y carga manual sobre camión o contenedor, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de

1.671,42

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

		TOTAL PARTIDA			313,06
		Suma la partida		3%	303,94 9,12
O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	22,000 h 0,005 m³ 2,951 %	13,41 14,37 3,00	295,02 0,07 8,85	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SEIS

CÉNTIMOS INT-1.7

DESMONTAJE Y RETIRADA DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES

пd

Desmontaje y retirada de frigoríficos industriales, por medios manuales y mecánicos, y carga manual y mecánica, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA060	Peón especializado	64,000 h	13,42	858,88	
O01OA070	Peón ordinario	64,000 h	13,41	858,24	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m ³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	17,172 %	3,00	51,52	

 Suma la partida
 1.768,71

 Costes indirectos
 3%
 53,06

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-1.8 DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO DE FÁBRICA

ud

Desmontaje y retirada de mobiliario de fábrica en forma de encimeras o estanterías, por medios manuales y mecánicos, y carga manual y mecánica, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza, carga sobre camión o contenedor de los elementos para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia vaciada.

O01OA070	Peón ordinario	24,000 h	13,41	321,84	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	24,000 h	2,68	64,32	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	3,862 %	3,00	11,59	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	397,82 11,93

1.821.77

TOTAL PARTIDA

409.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INT-2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS

Desmontaje y retirada de puertas de una o dos hojas de madera o metálica, incluso precercos, cercos y jambas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

		TOTAL DARTINA			11 21
		Suma la partida		3%	10,88 0,33
%03	Medios auxiliares	0,106 %	3,00	0,32	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	13,41	3,35	
O01OA050	Ayudante	0,250 h	14,08	3,52	
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	14,48	3,62	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

INT-3 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS

trabajos. Medida la unidad completa retirada

Desmontaje y retirada de armarios de cualquier medida, incluso baldas interiores, cajoneras, puertas, precercos, cercos y jambas, y cualquier otro elemento que lo componga, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los

		Costes indirectos		3%	1,30
		Suma la partida			43,30
%03	Medios auxiliares	0,420 %	3,00	1,26	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	13,41	13,41	
O01OA050	Ayudante	1,000 h	14,08	14,08	
O01OA040	Oficial segunda	1,000 h	14,48	14,48	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

INT-4 DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA

ud

Desmontaje de sanitarios (Lavabos, WC, bidés, fregaderos y platos de ducha), por medios de martillo manual, i/desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

		TOTAL PARTIDA			14,87
		Suma la partida Costes indirectos		3%	14,44 0,43
%03	Medios auxiliares	0,140 %	3,00	0,42	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0.500 h	13.41	6.71	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,500 h	14,48	7,24	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-5 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE DE ESPESOR

m²

Demolición de partición interior, formada por ladrillo perforado de hasta 1 pie de espesor i/ revestimiento existente de cualquier material, i/trasdosado de pilares, por medio de martillo manual, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios, así como elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

M06MR010 7.01 %03	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg Bajante de escombros Medios auxiliares	0,710 h 0,025 m 0,128 % Suma la partida	4,21 11,08 3,00	2,99 0,28 0,38	13.17
		Costes indirectos		3%	0,40
		TOTAL PARTIDA			13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-5.1 DEMOLICIÓN DE MUROS DE MÁS DE 1 PIE DE ESPESOR

m²

Demolición de partición interior, formada por ladrillo perforado de más de 1 pie de espesor formado por una o varias capas de cerramiento i/ revestimiento existente de cualquier material, i/trasdosado de pilares, por medio de martillo manual, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios, así como elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

		TOTAL PARTIDA			26.00
		Suma la partida Costes indirectos		3%	25,24 0,76
7.01	Bajante de escombros	0,015 m	11,08	0,17	
%03	Medios auxiliares	0,245 %	3,00	0,74	
O01OA070	Peón ordinario	1,500 h	13,41	20,12	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	1,000 h	4,21	4,21	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS

INT-6 DEMOLICIÓN DE SOLADOS

Demolición de solados de cualquier material i/mortero de agarre, de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

		TOTAL PARTIDA			16,68
		Suma la partida Costes indirectos		3%	16,19 0,49
%03	Medios auxiliares	0,157 %	3,00	0,47	
7.01	Bajante de escombros	0,025 m	11,08	0,28	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,960 h	2,68	2,57	
O01OA070	Peón ordinario	0,960 h	13,41	12,87	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INT-6.1 DEMOLICIÓN DE TARIMA ELEVADA EN AULA

m²

Demolición de tarima elevada en aulas, i/mortero de agarre, de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad de tarima elevada demolida completamente.

O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	13,41	13,41	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	4,500 h	2,68	12,06	
%03	Medios auxiliares	0,255 %	3,00	0,77	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	26,24 0,79

TOTAL PARTIDA

27.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS INT-6.2 DEMOLICIÓN ALTAR DE MARMOL ud

Demolición de altar de marmol, por medios manuales, i/pedestales y peldaños, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	48,000 h 0,005 m³ 6.438 %	13,41 14,37 3.00	643,68 0,07 19.31	
7000	inculor daylind co	Suma la partida	_		663,06
		Costes indirectos		3%	19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INT-6.3 DEMOLICIÓN ESCENARIO SALÓN DE ACTOS

ud

Demolición completa de escenario, por medios manuales y mecánicos, incluso retirada de tabiquillos o cualquier material de relleno existente, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA060	Peon especializado	90,000 n	13,42	1.207,80	
O01OA070	Peón ordinario	90,000 h	13,41	1.206,90	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	90,000 h	2,68	241,20	
%03	Medios auxiliares	26,559 %	3,00	79,68	

 Suma la partida
 2.735,58

 Costes indirectos
 3%
 82,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INT-7.1 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES I/ LUMINARIAS EMPOTRADAS

m-

Demolición de falso techo egistrable, situado a una altura menor de 5 m, por medios manuales i/retirada de las placas y luminarias empotradas, apilando las que estén en buen estado para su reutilización, retirada de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL **IMPORTE**

O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,800 h 0,005 m³ 0,108 %	13,41 14,37 3,00	10,73 0,07 0,32	
		Suma la partida		3%	11,12 0,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencionad CÉNTIMOS				11,45
INT-7.2 O01OA070 R03TD100 %03	DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES SIN PLACAS NI LUMI Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,500 h 0,005 m ³ 0,068 %	13,41 14,37 3,00	6,71 0,07 0,20	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	6,98 0,21
INT-7.3	Asciende el precio total de la partida a la mencionada DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS Demolición de falso techo continuo de escayola o pladur, saltura menor de 5 m, por medios manuales, i/ retirada de la sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo inco DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la trabajos sobre camión o contenedor (sin incluir transporte medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios par realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada documentación gráfica de proyecto.	m² situado a una la estructura de dicaciones de la a ejecución de los), i/ p.p. de ra la correcta			7,19
O01OA070 7.01 %03	Peón ordinario Bajante de escombros Medios auxiliares	0,700 h 0,025 m 0,097 % Suma la partida	13,41 11,08 3,00	9,39 0,28 0,29	9,96
		Costes indirectos		3%	0,30
INT-7.4	Asciende el precio total de la partida a la mencionad DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO AUDITORIO Demolición de falso techo continuo de escayola o pladur, altura mayor o igual a 5 m, por medios manuales, i/ retirac de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de los trabajos sobre camión o contenedor (sin incluir transpormedios auxiliares y elementos de seguridad necesarios par realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada documentación gráfica de proyecto.	m² situado a una da de la estructura indicaciones de e la ejecución de orte), i/ p.p. de ra la correcta	_		10,26
O01OA070 %10	Peón ordinario transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación necesarios	1,000 h 0,134 %	13,41 10,00	13,41 1,34	
		Suma la partida		3%	14,75 0,44
INT-8	Asciende el precio total de la partida a la mencionada DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE Desmontaje de red de instalación eléctrica interior, por me	m²			15,19 OS

desmontaje y desconexión de cuadros eléctricos, del cableado, canaletas o

> cualquier otro tipo de canalización, mecanismos, cajas de regsitro y de accesorios superficiales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie construida de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			3.15
		Suma la partida Costes indirectos		3%	3,06 0,09
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,100 h.	14,48	1,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-8.1 RETIRADA DE LUMINARIAS

Retirada de luminarias en techos continuos, por medios manuales, para su reutilización posterior dependiendo de los casos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa desmontada.

O010B210 Oficial 2ª electricista O010A040 Oficial segunda R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN **10*** **Transporte montaio de montaio y alguillar de modice de elevación	0,250 h.	14,48	3,62
	0,250 h	14,48	3,62
	0,005 m³	14,37	0,07
%10 transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación	0,073 %	10,00	0,73

TOTAL PARTIDA		8,28
Costes indirectos	3%	0,24
Suma la partida		8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

INT-9 DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO

Desmontaje de tubos de cobre/acero de hasta 1" de diámetro, por medios manuales, i/los soportes de sustentación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de las tuberías para su transporte a vertedero sin incluir transporte, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0.100 h 14.48 1.45 O010A040 Oficial segunda 0.100 h 14,48 1.45 R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN $0,005 \text{ m}^3$ 14,37 0,07 %03 Medios auxiliares 0,030 % 3,00 0,09 Suma la partida 3.06 Costes indirectos..... 0,09

INT-10 DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DESAGUES

Desmontaje de red de instalación interior de agua (AF, ACS, retorno), desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, por medios manuales i/ desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			3,15
		Suma la partida Costes indirectos		3%	3,06 0,09
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	14,48	1,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-12 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PCI

Desmontaje de la red de tuberías de PCI así como de las cajas BIE y cajas de extintores, por medios manuales, sin recuperación, seguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

3,15

		Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA		3%	1,86 0,06
%03	Medios auxiliares	0,018 %	3,00	0,05	1.06
O01OB210 O01OA040 R03TD100	Oficial 2ª electricista Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,060 h. 0,060 h 0.005 m³	14,48 14,48 14,37	0,87 0,87 0,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

m²

INT-13 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

Desmontaje de la instalación de megafonía, incluyendo todos sus elementos, por medios manuales, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			1,77
		Suma la partida Costes indirectos		3%	1,72 0,05
%03	Medios auxiliares	0,017 %	3,00	0,05	
R03TD100	Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m ³	14,46	0,80 0,07	
O01OB210 O01OA040	Oficial 2ª electricista	0,055 h. 0.055 h	14,48 14.48	0,80	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS INT-14 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN GAS HALON ud

Desmontaje de red de instalación de gas halón de incendios, por medios manuales, i/desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y carga sobre camión de los elementos de la instalación para su transporte a vertedero sin incluir transporte, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la instalación completa retirada.

O01OA130 %03	Cuadrilla E Medios auxiliares	12,000 h. 28,51 3,421 % 3,00	342,12 10,26	
		Suma la partida	3%	352,38 10,57
		TOTAL PARTIDA		362,95

> Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES O FANCOIL, I/CONEXIONES INT-15

ud Desmontaje de radiador de calefacción de cualquier material, por medios manuales, el precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir

transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,300 h	14,48	4,34	
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	13,41	4,02	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,084 %	3,00	0,25	
		Suma la partida	-		8.68
		Costes indirectos		3%	0,26

TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO

m²

DEMOLICIÓN FORJADO INT-18

Demolición de forjados cualquier material i/ capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA060	Peón especializado	0,600 h	13,42	8,05
O01OA070	Peón ordinario	0,600 h	13,41	8,05
M06CM030	Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	0,250 h	5,89	1,47
M06MR110	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	0,250 h	1,99	0,50
%03	Medios auxiliares	0,181 %	3,00	0,54

Suma la partida 18.61 Costes indirectos..... 0,56

TOTAL PARTIDA 19.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS LEVANTADO DE CARPINTERÍAS EXTERIORES INT₋19

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los

trabajos. Medida la superficie ejecutada.

21

8.94

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA050 O01OA070 R03TD100 %03	Ayudante Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,300 h 0,300 h 0,005 m³ 0,083 %	14,08 13,41 14,37 3,00	4,22 4,02 0,07 0,25	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	8,5 0,2
	Asciende el precio total de la partida a la meno	TOTAL PARTIDA			8,83 NTIMOS
INT-20	DEMOLICIÓN DE MURO DE FACHADA Demolición de muros de fachada formado por varias con martillo eléctrico, Según RD 105/2008 y NTE-ADE escombros sobre camión o contenedor sin incluir trar con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios, así co seguridad necesarios para la correcta realización de lo superficie eliminada según documentación gráfica de	m² capas de cerramiento, d), retirada de asporte a vertedero y amo elementos de as trabajos. Medida la			
O01OA060 M06MR010 7.01 %03	Peón especializado Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg Bajante de escombros Medios auxiliares	1,660 h 0,500 h 0,025 m 0,247 %	13,42 4,21 11,08 3,00	22,28 2,11 0,28 0,74	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	25,4 0,7
	retirada del aislamiento térmico y grava de 5 cm de 20 rodado, Según RD 105/2008 y NTE-ADD, retirada de e camión o contenedor sin incluir transporte a verteder medios auxiliares, apeos necesarios, así como elemen necesarios para la correcta realización de los trabajos. eliminada según documentación gráfica de proyecto.	escombros sobre o y con p.p. de tos de seguridad			
O01OA060 O01OA070 M06CM010 M06MI010 %03	Peón especializado Peón ordinario Compresor portátil diésel media presión 2 m3/min 7 bar Martillo manual picador neumático 9 kg Medios auxiliares	0,900 h 0,900 h 0,700 h 0,700 h 0,281 %	13,42 13,41 2,99 2,68 3,00	12,08 12,07 2,09 1,88 0,84	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	28,96 0,87
INT-23	Asciende el precio total de la partida a la meno CÉNTIMOS EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de terrenos compactos, por medios mecánicos, con cargo camión basculante, sin incluir transporte de tierras a va final, p.p. de medios auxiliares necesarios, medido el va sobre perfil del terreno.	m m³ profundidad en a directa sobre ertedero, i/ limpieza	E EUROS cor	OCHENTA Y	29,83 TRES
O01OA070 M05EC010	Peón ordinario Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV	0,050 h 0,070 h	13,41 45,76	0,67	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS CÓDIGO RESUMEN **CANTIDAD UD PRECIO** SUBTOTAL **IMPORTE** Suma la partida 3,99 Costes indirectos..... 3% 0.12 TOTAL PARTIDA 4.11 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES DE HORMIGÓN ARMADO INT-24 m Demolición de cimentaciones de hormigón armado de cualquier dimensión, con compresor, Según RD 105/2008 y NTE-ADD, retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la longitud de muro demolido realmente. O01OA060 Peón especializado 1,000 h 13,42 13,42 O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 13,41 13,41 M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 10.74 1 000 h 10.74 M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 1.000 h 3.61 3.61 %03 Medios auxiliares 0,412 % 3.00 1,24 42 42 Suma la partida. Costes indirectos..... 1,27 TOTAL PARTIDA 43,69 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y **NUEVE CÉNTIMOS** INT-25 LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA m² Limpieza manual y barrido de la planta por medio manuales, i/retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia limpiada. O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 13,41 1,34 R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN $0,005 \text{ m}^3$ 14,37 0,07 0.014 % %03 Medios auxiliares 3 00 0.04 Suma la partida 1,45 Costes indirectos..... 0,04 TOTAL PARTIDA 1,49 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS **INT-26** DEMOLICIÓN DE ESCALERA DE HOMIGÓN INTERIOR m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la longitud de muro demolido realmente. Oficial 1ª soldador. O01OB800 0 200 h 15 10 3 02 O01OA060 Peón especializado 0,800 h 13,42 10,74 O01OA070 0,800 h 13,41 Peón ordinario 10,73 M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 0.800 h 2.89 3.61 M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 0.400 h 10,74 4.30 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 0,200 h 7,37 1.47 comburente %03 0.332 % 3 00 1,00 Medios auxiliares

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE

Suma la partida

Costes indirectos.....

TOTAL PARTIDA

34,15

1,02

35.17

CÉNTIMOS

CAP 3 PLANTA PRIMERA

INT-1 RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENTES

Desmontaje y retirada de mobiliario existente ya sea anclado a paramentos o sin anclar, por medios manuales, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medido por unidad de edificio completo retirado.

O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	8,000 h 0,005 m³ 1,074 %	13,41 14,37 3,00	107,28 0,07 3,22	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	110,57 3,32

TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESTORES INT-1.3

Desmontaje y retirada de estores, por medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad retirada completamente.

		TOTAL PARTIDA			4,34
		Costes indirectos		3%	0,13
		Suma la partida			4,21
%03	Medios auxiliares	0,041 %	3,00	0,12	
O01OA070 R03TD100	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,300 h 0,005 m³	13,41 14,37	4,02 0,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO **CÉNTIMOS**

INT-1.4 DESMONTAJE Y RETIRADA DE MAMPARAS DE DUCHA

ud

Desmontaje de mampara de ducha, por medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor para

113,89

su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa de ducha retirada.

O01OA070 Peón ordinario 0,550 h 13,41 7,38 0.22 %03 Medios auxiliares 0.074 % 3.00 7,60 Suma la partida Costes indirectos..... 0.23 TOTAL PARTIDA 7.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

INT-1.5 DESMONTAJE Y RETIRADA EQUIPO DE PROYECCIÓN

Desmontaje y retirada de equipo de proyección, i/soportes de fijación y equipamientos adicionales, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad retirada completamente.

O01OA040	Oficial segunda	9,000 h	14,48	130,32	
O01OA050	Ayudante	9,000 h	14,08	126,72	
O01OA070	Peón ordinario	9,000 h	13,41	120,69	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	3,778 %	3,00	11,33	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	389,13 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

LA FUERTE

LID

INT-1.9 RETIRADA DE CAJA FUERTE

Desmontaje y retirada de caja fuerte de cualquier medida i/ todos sus accesorios, por medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

INT-3

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA070 M06MI010	Peón ordinario Martillo manual picador neumático 9 kg	4,000 h 1,000 h	13,41 2,68	53,64 2,68	
M06MI010 R03TD100 %03	Martillo manual picador neumático 9 kg TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	1,000 h 0,005 m³ 0,564 %	2,68 14,37 3,00	2,68 0,07 1,69	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	58,08 1,74
		TOTAL PARTIDA			59,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS INT-2

Desmontaje y retirada de puertas de una o dos hojas de madera o metálica, incluso precercos, cercos y jambas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

		Costes indirectos			0,33
		Suma la partida			10,88
%03	Medios auxiliares	0,106 %	3,00	0,32	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	13,41	3,35	
O01OA050	Ayudante	0,250 h	14,08	3,52	
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	14,48	3,62	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS ud

Desmontaje y retirada de armarios de cualquier medida, incluso baldas interiores, cajoneras, puertas, precercos, cercos y jambas, y cualquier otro elemento que lo componga, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OA040	Oficial segunda	1,000 h	14,48	14,48
O01OA050	Ayudante	1,000 h	14,08	14,08
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	13,41	13,41

INT-4

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,420 %	3,00	1,26	
		Suma la partida	_		43,30
		Costes indirectos		3%	1,30
		TOTAL PARTIDA			44,60
	Asciende el precio total de la partida a la men	cionada cantidad de CUARENTA Y	CUATRO EL	JROS con SES	ENTA

CÉNTIMOS DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA

ud

Desmontaje de sanitarios (Lavabos, WC, bidés, fregaderos y platos de ducha), por medios de martillo manual, i/desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OB180 O01OA070 R03TD100 %03	Oficial 2ª fontanero calefactor Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,500 h 0,500 h 0,005 m³ 0,140 %	14,48 13,41 14,37 3,00	7,24 6,71 0,07 0,42	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	14,44 0,43
		TOTAL PARTIDA			14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-5 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE DE ESPESOR

n²

Demolición de partición interior, formada por ladrillo perforado de hasta 1 pie de espesor i/ revestimiento existente de cualquier material, i/trasdosado de pilares, por medio de martillo manual, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios, así como elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070 M06MR010 7.01 %03	Peón ordinario Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg Bajante de escombros Medios auxiliares	0,710 h 13,41 0,710 h 4,21 0,025 m 11,08 0,128 % 3,00	9,52 2,99 0,28 0,38	
		Suma la partida	3%	13,17 0,40
		TOTAL PARTIDA		13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE

DEMOLICIÓN DE SOLADOS INT-6

Demolición de solados de cualquier material i/mortero de agarre, de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070 M06MI010 7.01 %03	Peón ordinario Martillo manual picador neumático 9 kg Bajante de escombros Medios auxiliares	0,960 h 0,960 h 0,025 m 0.157 %	13,41 2,68 11,08 3.00	12,87 2,57 0,28 0.47	
7,000	Medico dexiliares	Suma la partida Costes indirectos		3%	16,19 0,49
		TOTAL PARTIDA			16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO **CÉNTIMOS**

DEMOLICIÓN DE TARIMA ELEVADA EN AULA INT-6.1

m²

Demolición de tarima elevada en aulas, i/mortero de agarre, de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad de tarima elevada demolida completamente.

		TOTAL PARTIDA			27,03
		Costes indirectos		3%	0,79
		Suma la partida			26.24
%03	Medios auxiliares	0,255 %	3,00	0,77	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	4,500 h	2,68	12,06	
O01OA070	Peón ordinario	1.000 h	13.41	13.41	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES I/ LUMINARIAS EMPOTRADAS INT-7.1

Demolición de falso techo egistrable, situado a una altura menor de 5 m, por medios manuales i/retirada de las placas y luminarias empotradas, apilando las que estén en buen estado para su reutilización, retirada de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la

29

INT-8

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,800 h 0,005 m³ 0,108 %	13,41 14,37 3,00	10,73 0,07 0,32	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	11,12 0,33
INT-7.2	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES SIN PLACAS NI				11,45
O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,500 h 0,005 m³ 0,068 %	13,41 14,37 3,00	6,71 0,07 0,20	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	6,98 0,21
INT-7.3	Asciende el precio total de la partida a la mencio DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS Demolición de falso techo continuo de escayola o pladaltura menor de 5 m, por medios manuales, i/ retirada sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes o trabajos sobre camión o contenedor (sin incluir transpormedios auxiliares y elementos de seguridad necesarios realización de los trabajos. Medida la superficie elimina documentación gráfica de proyecto.	lur, situado a una de la estructura de o indicaciones de la de la ejecución de los orte), i/ p.p. de s para la correcta	con DIECINU	EVE CÉNTIMO	7,19
O01OA070 7.01 %03	Peón ordinario Bajante de escombros Medios auxiliares	0,700 h 0,025 m 0,097 %	13,41 11,08 3,00	9,39 0,28 0,29	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	9,96 0,30
		TOTAL PARTIDA	,		10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE m²

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior, por medios manuales i/

Desmontaje de red de instalación electrica interior, por medios manuales i/ desmontaje y desconexión de cuadros eléctricos, del cableado, canaletas o cualquier otro tipo de canalización, mecanismos, cajas de regsitro y de accesorios superficiales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie construida de estancia desmontada.

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0.100 h.	14.48	1.45	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
R03TD100 %03	TRANSPÓRTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,005 m³ 0.030 %	14,37 3.00	0,07 0,09	
7000	Medios auxiliares	0,030 70	3,00		
		Suma la partida			3,06
		Costes indirectos		3%	0,09
		TOTAL PARTIDA			3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-8.1 RETIRADA DE LUMINARIAS

Retirada de luminarias en techos continuos, por medios manuales, para su reutilización posterior dependiendo de los casos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa desmontada.

O01OB210	Oficial 2 ^a electricista	0,250 h.	14,48	3,62	
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	14,48	3,62	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m ³	14,37	0,07	
%10	transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación	0,073 %	10,00	0,73	
	necesarios				

Suma la partida		8,04
Costes indirectos	3%	0,24

INT-9 DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO

Desmontaje de tubos de cobre/acero de hasta 1" de diámetro, por medios manuales, i/los soportes de sustentación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de las tuberías para su transporte a vertedero sin incluir transporte, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

			TOTAL PARTIDA			3,15
R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,005 m³ 14,37 0,07						3,06 0,09
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0.100 h 14.48 1.45	O01OA040 R03TD100	Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,100 h 0,005 m³	14,48 14,37	1,45 0,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

8,28

INT-10 DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DESAGUES

Desmontaje de red de instalación interior de agua (AF, ACS, retorno), desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, por medios manuales i/ desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

O01OB180	Oficial 2 ^a fontanero calefactor	0,100 h	14,48	1,45	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
R03TD100	TRANSPÖRTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	3,06 0,09
		TOTAL PARTIDA			3 15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-12 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PCI

Desmontaje de la red de tuberías de PCI así como de las cajas BIE y cajas de extintores, por medios manuales, sin recuperación, seguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			1,92
		Suma la partida Costes indirectos		3%	1,86 0,06
R03TD100 %03	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,005 m³ 0,018 %	14,37 3,00 —	0,07 0,05	
O01OB210 O01OA040	Oficial 2ª electricista Oficial segunda	0,060 h. 0,060 h	14,48 14,48	0,87 0,87	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

INT-13 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

Desmontaje de la instalación de megafonía, incluyendo todos sus elementos, por medios manuales, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			1.77
		Suma la partida		3%	1,72 0,05
%03	Medios auxiliares	0,017 %	3,00	0,05	
O01OA040 R03TD100	Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,055 h 0,005 m³	14,48 14,37	0,80 0,07	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,055 h.	14,48	0,80	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS ud

INT-15 DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES O FANCOIL, I/CONEXIONES

Desmontaje de radiador de calefacción de cualquier material, por medios manuales, el precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OB180 O01OA070 R03TD100 %03	Oficial 2ª fontanero calefactor Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,300 h 0,300 h 0,005 m³ 0,084 %	14,48 13,41 14,37 3,00	4,34 4,02 0,07 0,25	
		Suma la partida		3%	8,68 0,26
		TOTAL PARTIDA			8.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud

DESMONTAJE Y RETIRADA DE CALDERA PEQUEÑA INT-15.1

Desmontaje y retirada de caldera a gasóleo, i/soportes de fijación, bancada metálica de apoyo, chimenea y tubería de evacuación, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p.

CUADRO código	DE DESCOMPUESTOS RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	de medios auxiliares y elementos de seguridad neces realización de los trabajos. Medida la unidad comple	•			
O01OB180 O01OA070 R03TD100 %03	Oficial 2ª fontanero calefactor Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	6,000 h 6,000 h 0,005 m ³ 1,674 %	14,48 13,41 14,37 3,00	86,88 80,46 0,07 5,02	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	172,43 5,17
INT-25	Asciende el precio total de la partida a la men CÉNTIMOS LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA Limpieza manual y barrido de la planta por medio m residuos resultantes de la ejecución de los trabajos s contenedor y traslado de los mismos a vertedero, i/ j auxiliares y elementos de seguridad necesarios para de los trabajos. Medida la superficie real de estancia	m² anuales, i/retirada de obre camión o p.p. de medios la correcta realización			177,60 SESENTA
O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,100 h 0,005 m³ 0,014 %	13,41 14,37 3,00	1,34 0,07 0,04	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	1,45 0,04
		TOTAL PARTINA			1 /0

CAP 4 PLANTA SEGUNDA

INT-1 RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENTES

Desmontaje y retirada de mobiliario existente ya sea anclado a paramentos o sin anclar, por medios manuales, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medido por unidad de edificio completo retirado.

O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	8,000 h 0,005 m³ 1,074 %	13,41 14,37 3,00	107,28 0,07 3,22	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	110,57 3,32

TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESTORES INT-1.3

Desmontaje y retirada de estores, por medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad retirada completamente.

		TOTAL PARTIDA			4.34
		Costes indirectos		3%	0,13
		Suma la partida			4,21
%03	Medios auxiliares	0,041 %	3,00	0,12	
O01OA070 R03TD100	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,300 h 0,005 m³	13,41 14,37	4,02 0,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO **CÉNTIMOS**

INT-1.4 DESMONTAJE Y RETIRADA DE MAMPARAS DE DUCHA

ud

Desmontaje de mampara de ducha, por medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor para

113,89

su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa de ducha retirada.

O01OA070 Peón ordinario 0,550 h 13,41 7,38 0.22 %03 Medios auxiliares 0.074 % 3 00 7,60 Suma la partida Costes indirectos..... 0.23 TOTAL PARTIDA 7.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS INT-2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS ud

Desmontaje y retirada de puertas de una o dos hojas de madera o metálica, incluso precercos, cercos y jambas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA040 O01OA050 O01OA070 R03TD100 %03	Oficial segunda Ayudante Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,250 h 0,250 h 0,250 h 0,005 m³ 0,106 %	14,48 14,08 13,41 14,37 3,00	3,62 3,52 3,35 0,07 0,32	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	10,88 0,33
		TOTAL PARTIDA			11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

INT-3 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS

Desmontaje y retirada de armarios de cualquier medida, incluso baldas interiores, cajoneras, puertas, precercos, cercos y jambas, y cualquier otro elemento que lo componga, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

RESONER SANDAR OF TREST CONTRACTOR

		TOTAL PARTIDA			1,30
		Suma la partida Costes indirectos		3%	43,30
%03	Medios auxiliares	0,420 %	3,00	1,26	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	13,41	13,41	
O01OA050	Ayudante	1,000 h	14,08	14,08	
O01OA040	Oficial segunda	1,000 h	14,48	14,48	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

INT-4 DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA

ud

Desmontaje de sanitarios (Lavabos, WC, bidés, fregaderos y platos de ducha), por medios de martillo manual, i/desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OB180 O01OA070 R03TD100 %03	Oficial 2ª fontanero calefactor Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,500 h 0,500 h 0,005 m³ 0.140 %	14,48 13,41 14,37 3.00	7,24 6,71 0,07 0.42	
		Suma la partida Costes indirectos			14,44 0,43
		TOTAL PARTIDA			14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-5 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE DE ESPESOR

m²

Demolición de partición interior, formada por ladrillo perforado de hasta 1 pie de espesor i/ revestimiento existente de cualquier material, i/trasdosado de pilares, por medio de martillo manual, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios, así como elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070	Peón ordinario	0,710 h	13,41	9,52	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	0,710 h	4,21	2,99	
7.01	Bajante de escombros	0,025 m	11,08	0,28	
%03	Medios auxiliares	0,128 %	3,00	0,38	
		Suma la partida			13,17
		Costes indirectos		3%	0,40
		TOTAL PARTIDA			13 57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m²

INT-6 DEMOLICIÓN DE SOLADOS

Demolición de solados de cualquier material i/mortero de agarre, de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070 M06MI010	Peón ordinario Martillo manual picador neumático 9 kg	0,960 h 0,960 h	13,41 2,68	12,87 2,57	
7.01	Bajante de escombros	0,025 m	11,08	0,28	
%03	Medios auxiliares	0,157 %	3,00	0,47	
		Suma la partida			16,19
		Costes indirectos		3%	0,49
		TOTAL PARTIDA			16 68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INT-7.1

DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES I/ LUMINARIAS EMPOTRADAS

Demolición de falso techo egistrable, situado a una altura menor de 5 m,
por medios manuales i/retirada de las placas y luminarias empotradas,
apilando las que estén en buen estado para su reutilización, retirada de la
estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates,
siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y
traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a
recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la
DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a
vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de

seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la

superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070 Peón ordinario 0,800 h 13,41 10,73

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,108 %	3,00	0,32	
		Suma la partida	_		11,12
		Costes indirectos		3%	0,33
		TOTAL PARTIDA			11,45
	Asciende el precio total de la partida a la men	cionada cantidad de ONCE EURO	S con CUARE	ENTA Y CINCO	

CENTIMOS

DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS

INT-7.3

Demolición de falso techo continuo de escayola o pladur, situado a una altura menor de 5 m, por medios manuales, i/ retirada de la estructura de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070	Peón ordinario	0,700 h	13,41	9,39
7.01	Bajante de escombros	0,025 m	11,08	0,28
%03	Medios auxiliares	0,097 %	3,00	0,29

Suma la partida Costes indirectos 0.30

TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

m²

INT-8 DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE

> Desmontaje de red de instalación eléctrica interior, por medios manuales i/ desmontaje y desconexión de cuadros eléctricos, del cableado, canaletas o cualquier otro tipo de canalización, mecanismos, cajas de regsitro y de accesorios superficiales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie construida de estancia desmontada.

O01OB210	Oficial 2 ^a electricista	0,100 h.	14,48	1,45	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
		Suma la partida			3.06
		Costes indirectos		3%	0,09
		TOTAL PARTIDA			3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

RETIRADA DE LUMINARIAS INT-8.1

> Retirada de luminarias en techos continuos, por medios manuales, para su reutilización posterior dependiendo de los casos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o

10,26

> de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa desmontada.

O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,250 h.	14,48	3,62
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	14,48	3,62
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07
%10	transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación	0,073 %	10,00	0,73
	necesarios			

8,04 Suma la partida Costes indirectos..... 0,24

TOTAL PARTIDA 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

INT-9 DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO

Desmontaje de tubos de cobre/acero de hasta 1" de diámetro, por medios manuales, i/los soportes de sustentación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de las tuberías para su transporte a vertedero sin incluir transporte, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			3.15
		Costes indirectos		3%	0,09
		Suma la partida			3,06
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	14,48	1,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DESAGUES **INT-10**

> Desmontaje de red de instalación interior de agua (AF, ACS, retorno), desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, por medios manuales i/ desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			3.15
		Costes indirectos		3%	0,09
		Suma la partida			3.06
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0.07	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	14,48	1,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-12 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PCI

Desmontaje de la red de tuberías de PCI así como de las cajas BIE y cajas de extintores, por medios manuales, sin recuperación, seguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			1 92
		Suma la partida		3%	1,86 0,06
O01OA040 R03TD100 %03	Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,060 h 0,005 m³ 0,018 %	14,48 14,37 3,00	0,87 0,07 0,05	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0.060 h.	14.48	0.87	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

INT-13 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

Desmontaje de la instalación de megafonía, incluyendo todos sus elementos, por medios manuales, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,055 h. 14,48 0,80

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA040	Oficial segunda	0,055 h	14,48	0,80	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m ³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,017 %	3,00	0,05	
		Suma la partida	_		1,72
		Costes indirectos		3%	0,05
		TOTAL PARTIDA		_	1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-15 DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES O FANCOIL, I/CONEXIONES

Desmontaje de radiador de calefacción de cualquier material, por medios manuales, el precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al

elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

		TOTAL PARTIDA			8,94
		Suma la partida Costes indirectos		3%	8,68 0,26
%03	Medios auxiliares	0,084 %	3,00	0,25	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	13,41	4,02	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,300 h	14,48	4,34	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA INT-25

m²

Limpieza manual y barrido de la planta por medio manuales, i/retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia limpiada.

		Suma la partida			1.49
				3%	1,45 0,04
O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,100 h 0,005 m³ 0,014 %	13,41 14,37 3,00	1,34 0,07 0,04	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAP 5 PLANTA TERCERA

INT-1.4 DESMONTAJE Y RETIRADA DE MAMPARAS DE DUCHA

Desmontaje de mampara de ducha, por medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa de ducha retirada.

 0010A070
 Peón ordinario
 0,550 h
 13,41
 7,38

 %03
 Medios auxiliares
 0,074 %
 3,00
 0,22

 Suma la partida
 7,60

 Costes indirectos
 3%
 0,23

Asciende ei preció total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con Ochenta y Tres Cen INT-2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS ud

Desmontaje y retirada de puertas de una o dos hojas de madera o metálica, incluso precercos, cercos y jambas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA040 0,250 h Oficial segunda 14,48 3,62 O01OA050 Avudante 0.250 h 14,08 3.52 O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 13,41 3,35 R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO < 20 km CAMIÓN $0,005 \text{ m}^3$ 14,37 0,07 %03 Medios auxiliares 0.106 % 3,00 0,32 10,88 Suma la partida Costes indirectos..... 0,33 TOTAL PARTIDA 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

INT-3 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIOS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS

Desmontaje y retirada de armarios de cualquier medida, incluso baldas interiores, cajoneras, puertas, precercos, cercos y jambas, y cualquier otro elemento que lo componga, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de

los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

O01OA040	Oficial segunda	1,000 h	14,48	14,48	
O01OA050	Ayudante	1,000 h	14,08	14,08	
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	13,41	13,41	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
%03	Medios auxiliares	0,420 %	3,00	1,26	
		Suma la partida			43,30
		Costes indirectos		3%	1,30
		TOTAL DARTINA			44 60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

INT-4 DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA

ud

Desmontaje de sanitarios (Lavabos, WC, bidés, fregaderos y platos de ducha), por medios de martillo manual, i/desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

		TOTAL PARTIDA			14.87
		Costes indirectos		3%	0.43
		Suma la partida			14.44
%03	Medios auxiliares	0,140 %	3,00	0,42	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,500 h	13,41	6,71	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0.500 h	14.48	7,24	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-5 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE HASTA 1 PIE DE ESPESOR

m²

Demolición de partición interior, formada por ladrillo perforado de hasta 1 pie de espesor i/ revestimiento existente de cualquier material, i/trasdosado de pilares, por medio de martillo manual, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, apeos necesarios, así como elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

O01OA070 M06MR010 7.01 %03	Peón ordinario Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg Bajante de escombros Medios auxiliares	0,710 h 0,710 h 0,025 m 0,128 %	13,41 4,21 11,08 3,00	9,52 2,99 0,28 0,38	
		Suma la partida		3%	13,17 0,40
		TOTAL PARTIDA			13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INT-6 DEMOLICIÓN DE SOLADOS

 m^2

Demolición de solados de cualquier material i/mortero de agarre, de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

		TOTAL PARTIDA			16,68
		Costes indirectos		3%	0,49
		Suma la partida			16,19
%03	Medios auxiliares	0,157 %	3,00	0,47	
7.01	Bajante de escombros	0,025 m	11,08	0,28	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,960 h	2,68	2,57	
O01OA070	Peòn ordinario	0,960 h	13,41	12,87	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INT-7.1 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES I/ LUMINARIAS EMPOTRADAS

m²

Demolición de falso techo egistrable, situado a una altura menor de 5 m, por medios manuales i/retirada de las placas y luminarias empotradas, apilando las que estén en buen estado para su reutilización, retirada de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

		TOTAL PARTIDA			11,45
		Suma la partida Costes indirectos		3%	11,12 0,33
O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,800 h 0,005 m³ 0,108 %	13,41 14,37 3,00	10,73 0,07 0,32	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INT-7.3 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS

Peón ordinario

O010A070

Demolición de falso techo continuo de escayola o pladur, situado a una altura menor de 5 m, por medios manuales, i/ retirada de la estructura de sujeción, de las falsas vigas y de los remates, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

7.01 %03	Bajante de escombros Medios auxiliares	0,025 m 11,0 0,097 % 3,0	3 0,28	
		Suma la partida Costes indirectos	3%	9,96 0,30

TOTAL PARTIDA......

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

13 41

0.30

10.26

0.700 h

INT-8 DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior, por medios manuales i/ desmontaje y desconexión de cuadros eléctricos, del cableado, canaletas o cualquier otro tipo de canalización, mecanismos, cajas de regsitro y de accesorios superficiales, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie construida de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			3,15
		Suma la partida		3%	3,06 0,09
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
O01OB210 O01OA040 R03TD100	Oficial 2ª electricista Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,100 h. 0,100 h 0,005 m³	14,48 14,48 14,37	1,45 1,45 0,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-8.1 RETIRADA DE LUMINARIAS

Retirada de luminarias en techos continuos, por medios manuales, para su reutilización posterior dependiendo de los casos, siguiendo indicaciones de

la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa desmontada.

O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,250 h.	14,48	3,62
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	14,48	3,62
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07
%10	transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación	0,073 %	10,00	0,73
	necesarios			

Suma la partida		8,04
Costes indirectos	3%	0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

INT-9 DESMONTAJE TUBERÍA DE COBRE/ACERO

Desmontaje de tubos de cobre/acero de hasta 1" de diámetro, por medios manuales, i/los soportes de sustentación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de las tuberías para su transporte a vertedero sin incluir transporte, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL PARTIDA			3,15
		Suma la partida Costes indirectos		3%	3,06 0,09
%03	Medios auxiliares	0,030 %	3,00	0,09	
R03TD100	TRANSPÖRTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040	Oficial segunda	0,100 h	14,48	1,45	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	14,48	1,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-10 DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DESAGUES

Desmontaje de red de instalación interior de agua (AF, ACS, retorno), desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, por medios manuales i/ desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		TOTAL DARTIDA			2 15
		Suma la partida Costes indirectos		3%	3,06 0,09
O01OA040 R03TD100 %03	Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,100 h 0,100 h 0,005 m³ 0,030 %	14,48 14,37 3,00	1,45 1,45 0,07 0,09	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0.100 h	14.48	1.45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

INT-12 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN PCI

Desmontaje de la red de tuberías de PCI así como de las cajas BIE y cajas de extintores, por medios manuales, sin recuperación, seguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

O01OB210 O01OA040 R03TD100	Oficial 2ª electricista Oficial segunda TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,060 h. 0,060 h 0,005 m³	14,48 14,48 14.37	0,87 0,87 0.07	
%03 %03	Medios auxiliares	0,018 %	3,00	0,07	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	1,86 0,06
		TOTAL PARTIDA			1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

INT-13 DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

Desmontaje de la instalación de megafonía, incluyendo todos sus elementos, por medios manuales, siguiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia desmontada.

		Costes indirectos		3%	0,05
		Suma la partida			1,72
%03	Medios auxiliares	0,017 %	3,00	0,05	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA040	Oficial segunda	0,055 h	14,48	0,80	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,055 h.	14,48	0,80	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud

INT-15 DESMONTAJE Y RETIRADA DE RADIADORES O FANCOIL, I/CONEXIONES

Desmontaje de radiador de calefacción de cualquier material, por medios manuales, el precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completa retirada

		TOTAL DARTINA			8 0/
		Suma la partida Costes indirectos		3%	8,68 0,26
%03	Medios auxiliares	0,084 %	3,00	0,25	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	13,41	4,02	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,300 h	14,48	4,34	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m²

INT-25 LIMPIEZA Y BARRIDO PLANTA

Limpieza manual y barrido de la planta por medio manuales, i/retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia limpiada.

O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	0,100 h 0,005 m³ 0,014 %	13,41 14,37 3,00	1,34 0,07 0,04	
		Suma la partida Costes indirectos			1,45 0.04
		TOTAL PARTIDA			1,49

CUADRO DE DESCOMPUESTOS CÓDIGO RESUMEN

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

su totalidad.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP 6 ZONA EXTERIOR

EXT-1 RETIRADA DE BANCOS Y MESA DE GRANITO

Retirada de bancos y mesa de granito, por medios y carga mecánica, hasta lugar indicado por la DF para su recolocación en la parcela en futuras fases de proyecto del nuevo Campus, el traslado se hará de forma cuidadosa y se emplearán los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección que sean precisos para la ejecución de los trabajos. Medida la unidad colocada en lugar de acopio indicado por la DF, i/ carga y transporte de los posibles restos que resulten de la ejecución de los trabajos a vertedero i/ canon de vertido. Medida la unidad completa retirada.

O01OA070 R03TD100 %03	Peón ordinario TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN Medios auxiliares	2,000 h 0,005 m³ 0,269 %	13,41 14,37 3,00	26,82 0,07 0,81	
		Suma la partida			27,70
		Costes indirectos		3%	0,83

m²

EXT-2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE CUBIERTA CHAPA PERFILADA DE ACERO

Desmontaje de la cobertura metálica, en aparcamiento exterior, de chapa perfilada de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural; con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor, i/p.p. de estructura metálica de soporte (pilares, correas y cerchas), incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta

O01BS800 Official 1a Soldador 0,120 h. 15,10 1,81 O01OA050 Ayudante 0,800 h 14,08 11,26 O01OA070 Peón ordinario 0,800 h 13,41 10,73 M110010 Equipo oxicorte 0,118 h. 7,37 0,87 R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,005 m³ 14,37 0,07 %03 Medios auxiliares Suma la partida 25,48 Costes indirectos 3% 0,76			TOTAL PARTIDA			26,24
O010A050 Ayudante 0,800 h 14,08 11,26 O010A070 Peón ordinario 0,800 h 13,41 10,73 M110010 Equipo oxicorte 0,118 h 7,37 0,87 R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,005 m³ 14,37 0,07						-, -
	O01OA050 O01OA070 M11O010 R03TD100	Ayudante Peón ordinario Equipo oxicorte TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,800 h 0,800 h 0,118 h. 0,005 m³	14,08 13,41 7,37 14,37	11,26 10,73 0,87 0,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS EXT-3

DESMONTAJE Y RETIRADA VERJA METÁLICA PESADA

Desmontaje y retirada de verja metálica, incluso zócalo y cimentación, con una altura menor de 2 m, por medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre camión de los elementos a

realización de los trabajos. Medida la superficie de cubierta desmontada en

recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la longitud de verja retirada.

		TOTAL PARTIDA			21.95
		Costes indirectos		3%	0,64
		Suma la partida			21.31
%03	Medios auxiliares	0,207 %	3,00	0,62	
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,750 h	13,41	10,06	
O01OA050	Ayudante	0,750 h	14,08	10,56	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EXT-4 DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN COMPLETA

Peón especializado

Peón ordinario

O01OA060

O01OA070

m³

Demolición completa de edificio por medios manuales y mecánicos, de hasta 5 m de altura desde rasante, con desmontaje manual de elementos que se puedan aprovechar y por empuje de máquina retroexcavadora grande del resto de elementos a demoler, incluyendo paredes, forjado, cubierta, divisiones interiores y cimientos de apoyo, incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros sobre contenedor o camión sin incluir el transporte a vertedero ni el canon de vertido, limpieza general de la zona de actuación tras la demolición, medios auxiliares y elementos de protección que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. Medido el volumen realmente ejecutado sin considerar esponjamiento.

M06CM030	Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	0,350 h	5,89	2,06	
M06MR110	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,990 h	1,99	3,96	
M05EN040	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV	0,120 h	53,93	6,47	
M05PN030	Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3	0,040 h	39,21	1,57	
P01DW050	Agua	0,010 m³	1,27	0,01	
%03	Medios auxiliares	0,194 %	3,00	0,58	
		Suma la partida			20,01
		Costes indirectos		3%	0,60
		TOTAL PARTIDA			20.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EXT-5 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADA C/MALLAZO

n²

0,200 h

0,200 h

13,42

13,41

2,68

2,68

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15-20 cm de espesor c/mallazo, con martillo neumático y equipo de oxicorte, incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros sobre contenedor o camión sin incluir el transporte a vertedero ni el canon de vertido, limpieza general de la zona de actuación tras la demolición, medios auxiliares y elementos de protección que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. Medido la superficie real de solera demolida.

	Costes indirectos		3%	0,54
	Suma la nartida			17,89
Medios auxiliares	0,174 %	3,00	0,52	
	0,500 h	1,99	1,00	
Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	0,500 h	5,89	2,95	
Peón ordinario	0,500 h	13,41	6,71	
Peón especializado	0,500 h	13,42	6,71	
	Peón ordinario	Peón ordinario 0,500 h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 0,500 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 0,500 h Medios auxiliares 0,174 % Suma la partida	Peón ordinario 0,500 h 13,41 Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 0,500 h 5,89 Martillo manual rompedor neumático 22 kg 0,500 h 1,99 Medios auxiliares 0,174 % 3,00	Peón ordinario 0,500 h 13,41 6,71 Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 0,500 h 5,89 2,95 Martillo manual rompedor neumático 22 kg 0,500 h 1,99 1,00 Medios auxiliares 0,174 % 3,00 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EXT-6 DEMOLICIÓN DE MURO DE 1 PIE DE LADRILLO VISTO

m²

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso revestimientos existentes de cualquier tipo y su capa de agarre y cimientos de apoyo y p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la superficie ejecutada.

		TOTAL PARTIDA			22,44
		Costes indirectos		3%	0,65
		Suma la partida			21,79
%03	Medios auxiliares	0,212 %	3,00	0,64	
O01OA060 M06MR010	Peón especializado Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	1,200 h 1.200 h	13,42 4,21	16,10 5,05	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EXT-7 NIVELACIÓN DE TERRENOS

m²

Nivelación y rasanteado de terrenos objeto de la demolición de soleras, por medios mecánicos, i/ limpieza, medios auxiliares y elementos de protección necesarios para la ejecución de los trabajos, medida la superficie realmente ejecutada.

 O01OA050 %03
 Ayudante Medios auxiliares
 0,100 h 0,014 %
 14,08 1,41 %

 0,014 %
 3,00 0,04

 Suma la partida
 1,45

 Costes indirectos
 3%
 0,04

EXT-8 DEMOLICIÓN DE ESTANQUE EXTERIOR

ud

Demolición de estanque exterior i/ fuente superior en cascada, mediante martillo eléctrico, incluyendo todos sus elementos, incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros sobre contenedor o camión sin incluir el transporte a vertedero ni el canon de vertido, limpieza general de la zona de actuación tras la demolición, medios auxiliares y elementos de protección que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. Medida la unidad completa ejecutada.

 O01OA060
 Peón especializado
 48,000 h
 13,42
 644,16

 M06MR010
 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg
 8,000 h
 4,21
 33,68

 %03
 Medios auxiliares
 6,778 %
 3,00
 20,33

Suma la partida		698,17
Costes indirectos	3%	20,95

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE

EXT-9 DESMONTADO DE VALLA ELECTROSOLDADA RECINTO DEPÓSITO GASOIL

Desmontado de valla metálica con altura mayor o igual a 2m, mediante medios manuales, y mecánicos i/ desmontaje de accesorios y medios de fijación y postes de sujeción i/ dado de hormigón de anclado al terreno, carga sobre camión o contenedor para su traslado a vertedero (sin incluir transporte) i/ p.p. de limpieza, medios auxiliares y elementos de protección

necesarios para la ejecución de los trabajos, medida la longitud ejecutada.

O01OA050 Ayudante 0.200 h 14.08 2.82 O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 13,41 2,68 M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,100 h 4,21 0,42 R03TD100 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0.005 m^3 14 37 0.07 %03 Medios auxiliares 0,060 % 3,00 0,18

6.17 Suma la partida 0.19 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXT-10 DEMOLICIÓN ESCALERAS METÁLICAS A MANO

Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas de perfiles laminados y peldaños, por medios manuales, i/ retirada de barandilla, con equipo de oxicorte, incluso limpieza y retirada de escombros sobre contenedor o camión sin incluir el transporte a vertedero ni el canon de vertido, limpieza general de la zona de actuación tras la demolición, medios auxiliares y elementos de protección que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. Medido la superficie real de escalera desmontada.

O01OA040	Oficial segunda	1,500 h	14,48	21,72
O01OA070	Peón ordinario	1,500 h	13,41	20,12
O01BS800	Oficial 1 ^a Soldador	0,200 h.	15,10	3,02
M11O010	Equipo oxicorte	0,200 h.	7,37	1,47
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,005 m³	14,37	0,07
%03	Medios auxiliares	0,464 %	3,00	1,39

47,79 Costes indirectos..... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

RECOLOCACIÓN DE TEJAS DESPRENDIDAS EN ALEROS **EXT-11**

ud

TOTAL PARTIDA

Recolocación de tejas descolocadas con riesgo de desprendimiento en aleros de cubiera i/ sujeción mediante espuma de poliuretano, sustitución por otras tejas de similares características a las existentes en aquellos casos en los que la teja esté rota, i/ p.p. de limpieza final de la zona de actuación, carga y retirada a vertedero de los residuos que se generen con la ejecución de los trabajos i/ canon de vertido y p.p. de medios auxiliares necesarios y elementos de protección que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, medida la unidad completa consistente en la revisión de todos los aleros de cubierta del edificio.

O01OA030	Oficial primera	8,760 h	15,10	132,28
O01OA070	Peón ordinario	4,380 h	13,41	58,74
mt13tac010a	Teja cerámica curva, color rojo, 40x15x11 cm, según UNE-EN 1304.	10,000 Ud	0,19	1,90
mt13blw110a	espuma de poliuretano	2,500 Ud	7,20	18,00
R03TD100	TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN	0,100 m³	14,37	1,44
auxPLATAF	alquiler diario plataforma elevadora	1,000 ud	800,00	800,00
%03	Medios auxiliares	10,124 %	3,00	30,37

49,22

 Suma la partida
 1.042,73

 Costes indirectos
 3%
 31,28

1.074,01

TOTAL PARTIDA.....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

EXT-12 RETIRADA DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS

Retirada de vidrios rotos en ventanas exteriores e interiores del edificio i/ colocación de plásticos provisionales impidiendo el acceso de animales al interior del mismo hasta la ejecución de futuras intervenciones, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor sin incluir transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la retirada de la totalidad de vidrios rotos del edificio

mo054	Oficial 1ª cristalero.	0,350 h	15,10	5,29
mo108	Ayudante cristalero.	0,350 h	14,08	4,93
auxPLATAF	alquiler diario plataforma elevadora	1,000 ud	800,00	800,00
%03	Medios auxiliares	8,102 %	3,00	24,31

 Suma la partida
 834,53

 Costes indirectos
 3%
 25,04

TOTAL PARTIDA 859,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

55

CAP 7 **DESAMIANTADO** DES-01 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO >20 m2 Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado desde 20 m2., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero como residuos peligroso, tratamiento, elaboración de plan de trabajo, encapsulamiento de las piezas, canon, emisión de certificado, y con con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos, medida la superficie realmente ejecutada mediante aporte de certificado de gestor de residuos autorizado. O01OA050 0,250 h 14,08 3,52 Avudante O01OA060 Peón especializado 0,500 h 13,42 6,71 O01OA080 Maquinista o conductor 0,030 h 20,81 0,62 M02CA010 Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t 0,030 h 6,18 0,19 P35BP215 12,000 kg 8,28 Tratamiento amianto 0,69 P35BV140 0,010 u 0,08 Palet zona residuos 8,27 P35BT040 Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo 0,020 u 166,65 3,33 P35BV12 0,010 ud Elaboración del plan de trabajo 450,56 4,51 P35BV152 Analíticas ambientales 0.010 ud 115,00 1,15 %PM0050 Pequeño Material 0,284 % 0,50 0,14 %10 transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación 0,285 % 10,00 2,85 necesarios 31,38 0,94 Costes indirectos..... 32,32 TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS **CÉNTIMOS DES-02** RETIRADA DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO mt51ins020e Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto y elementos de 1,000 m 41,00 41,00 fijación P35RV12 0.010 ud 450,56 Elaboración del plan de trabajo 4.51 P35BV152 Analíticas ambientales 0,010 ud 115,00 1,15 %10 transporte, montaje, desmontaje y alquiler de medios de elevación 0,467 % 10,00 4,67 necesarios Suma la partida 51,33 Costes indirectos..... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA

52,87

CUADRO DE DESCOMPUESTOS CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL **IMPORTE**

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAP 8 8.01	GESTIÓN DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Carga y transporte de residuos no peligroso a vertedero				
	considerando ida y vuelta, con camión basculante o con mano o con medios mecanicos, canon de vertedero auto impuesto de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elem-	orizado y el entos de seguridad			
	necesarios. Medido los residuos realmente gestionados, mediante la presentación de los correspondientes docum por el vertedero autorizado y albaranes de transporte co de obra a la DF.	mentos emitidos			
	de obia a la bi .				
O01OA070 M07CB010	Peón ordinario Camión basculante 4x2 10 t.	0,100 h 0,300 h.	13,41 17,45	1,34 5,24	
M07N060 %0300	Cannon e imp. CAM de vertido en vertedero Medios auxiliares	1,000 m3 0,166 %	10,00 3,00	10,00 0,50	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	17,08 0,51
		TOTAL PARTIDA			17,59
	Asciende el precio total de la partida a la mencion CÉNTIMOS	ada cantidad de DIECISIETE E	UROS con C	INCUENTA Y N	NUEVE
8.02	INERTIZACIÓN DEPOSITOS GASOIL Trabajos necesarios de inertización para la retirada de de	ud enósitos de gasoil en			
	desuso, consistentes en las siguientes operaciones:	epositos de gason en			
	Trasiego de combustible				
	Extracción de residuos y limpieza de arqueta y tanque Limpieza de desgasificación de tuberias				
	Gestión de residuos				
	Certificado de fuera de servicio por empresa autorizada				
	Certificado de fuera de servicio por O.C.A				
08.02.01	TRASIEGO DE COMBUSTIBLE	1,000 ud	72,10	72,10	
08.02.02 08.02.03	EXTRACCIÓN RESIDUOS Y LIMPIEZA DE ARQUETA Y TANQUE LIMPIEZA Y DESGASIFICACIÓN DE TUBERIAS	1,000 ud 1,000 ud	257,50 20,60	257,50 20,60	
08.02.04	GESTIÓN DE RESIDUOS	1,000 ud	128,75	128,75	
08.02.05	CERTIFICADO DE FUERA DE SERVICIO POR EMPRESA AUTORIZADA	1,000 ud	123,60	123,60	
08.02.06	CERTIFICADO DE FUERA DE SERVICIO POR O.C.A	1,000 ud	133,90	133,90	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	736,45 22,09
		TOTAL PARTIDA			758,54
	Asciende el precio total de la partida a la mencion CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	lada cantidad de SETECIENTO	S CINCUEN I	A Y OCHO EU	ROS con
8.03	TRANSPORTE DE ELEMENTOS A RECUPERAR <30 km CAMIÓN	m³			
	Transporte de elementos a recuperar, según criterio de l	la DF,			
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	13,41	1,34	
M07CB010 %0300	Camión basculante 4x2 10 t. Medios auxiliares	0,300 h. 0,066 %	17,45 3,00	5,24 0,20	
		Suma la partida	_		6,78
		Costes indirectos		3%	0,20
		TOTAL PARTIDA			6,98

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAP 9	SEGURIDAD Y SALUD				
09.01	INSTALACIONES DE BIENESTAR ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2	d			
)9.01.01	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra,	ud desde el cuadro			
	general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de				
	750 V, incorporando conductor de tierra color verde y a				
	apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.	·			
O01OB200	Oficial 1ª electricista	2,000 h	15,10	30,20	
P31CE030	Manguera flexible 750 V 4x4 mm2	100,000 m	1,82	182,00	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	212,20 6,37
		TOTAL PARTIDA			218,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencion CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				-,-
09.01.02	ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm	ud			
	Acometida provisional de fontanería para obra de la red	=			
	de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, rea polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y p				
	presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.				
	especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derec	•			
	la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rot	ura del pavimento.			
O01OB170	Oficial 1ª fontanero calefactor	1,500 h	15,10	22,65	
P31BA010	Acometida provisional fontanería a caseta	1,000 u	200,00	200,00	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	222,65 6,68
		TOTAL PARTIDA			229,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencion				
09.01.03	Y TRES CÉNTIMOS ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE	ud			
	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obi	ra a la red general			
	municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxim				
	por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetr				
	posterior de la acometida con hormigón en masa HM-2 de medios auxiliares.	u/P/2u/I, y con p.p.			
	de medios daxinares.				
O01OB170 P31BA030	Oficial 1ª fontanero calefactor Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie	1,500 h 1,000 u	15,10 300,00	22,65 300,00	
-31DA030	Acometida provisional saneamiento a caseta en superiicie	1,000 u	300,00	300,00	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	322,65 9,68
		TOTAL PARTIDA			332,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencion				con
09.01.04	TREINTA Y TRES CÉNTIMOS PERCHA PARA DUCHA O ASEO	ud			
09.01.04	Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.				
O01OA070	Peón ordinario	0.050 h	13,41	0.67	
P31BM010	Percha para aseos o duchas	1,000 u	5,32	5,32	
		Suma la partida Costes indirectos			5,99 0,18
				3% ——	
	Asciende el precio total de la partida a la mencion	TOTAL PARTIDA nada cantidad de SEIS EUROS			6,17 S
09.01.05	PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA	ud			
	Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, coloc en 3 usos).	.auo (amortizable			
O01OA070	Peón ordinario	0.100 h	13,41	1,34	
0010A010	r con ordinano	0,100 11	13,41	1,34	

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BM020	Portarrollos industrial con cerradura	0,333 u	19,92	6,63	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	7,97 0,24
09.01.06	Asciende el precio total de la partida a JABONERA INDUSTRIAL 1 I Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de de jabón colocada (amortizable en 3 usos).	TOTAL PARTIDAla mencionada cantidad de OCHO EUROS ud capacidad, con dosificador			8,21
O01OA070 P31BM040 P31BM050	Peón ordinario Dosificador jabón líquido Jabón líquido desinfectante 1 l	0,100 h 1,000 u 0,333 u	13,41 22,00 25,20	1,34 22,00 8,39	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	31,73 0,95
	Acciondo al procio total de la partida a	TOTAL PARTIDAla mencionada cantidad de TREINTA Y DO			32,68
09.01.07	CÉNTIMOS DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Dispensador de papel toalla con cerradura de s (amortizable en 3 usos).	ud	50 251100 0	STOCOLNTA I	OONO
O01OA070 P31BM060	Peón ordinario Dispensador de papel toalla	0,010 h 0,330 u	13,41 22,98	0,13 7,58	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	7,71 0,23
09.01.08	Asciende el precio total de la partida a CÉNTIMOS HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 l de capacidad, con pl (amortizable en 5 usos).	TOTAL PARTIDAla mencionada cantidad de SIETE EUROS ud ato giratorio incorporado			7,94
O01OA070 P31BM080	Peón ordinario Horno microondas 18 I 700 W	0,100 h 0,200 u	13,41 97,24	1,34 19,45	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	20,79 0,62
09.01.09	Asciende el precio total de la partida a CÉNTIMOS TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1, laminado en frío, con tratamiento antifosfatante pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo ventilación en puerta, colocada (amortizable en	e y anticorrosivo, con o percha, lamas de			21,41
O01OA070 P31BM090	Peón ordinario Taquilla metálica individual	0,100 h 0,333 u	13,41 79,20	1,34 26,37	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	27,71 0,83
	Asciende el precio total de la partida a CÉNTIMOS MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS	TOTAL PARTIDAla mencionada cantidad de VEINTIOCHO			28,54 CUATRO
09.01.10	Mesa de melamina para comedor de obra con (amortizable en 3 usos).	capacidad para 10 personas			

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida Costes indirectos		3%	53,39 1,60
		TOTAL PARTIDA			54,99
00.04.44	Asciende el precio total de la partida a la meno NUEVE CÉNTIMOS		Y CUATRO EL	JROS con NOV	
09.01.11	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas (am	ud nortizable en 3 usos).			
O01OA070 P31BM110	Peón ordinario Banco madera para 5 personas	0,100 h 0,333 u	13,41 87,26	1,34 29,06	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	30,40 0,91
		TOTAL PARTIDA			31,31
	Asciende el precio total de la partida a la men CÉNTIMOS	cionada cantidad de TREINTA Y U	N EUROS con	TREINTA Y U	N
9.01.12	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS	ud			
	Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 uso	os).			
P31BM120	Depósito-cubo basuras	0,500 u	10,95	5,48	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	5,48 0,16
		TOTAL PARTIDA			5,64
	Asciende el precio total de la partida a la meno				
09.01.13	CÉNTIMOS BOTIQUÍN DE URGENCIA	ud			
	Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa d horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de contenidos mínimos obligatorios, colocado.				
O01OA070 P31BM130	Peón ordinario Botiquín de urgencias	0,100 h 1,000 u	13,41 47,90	1,34 47,90	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	49,24 1,48
		TOTAL PARTIDA			50,72
	Asciende el precio total de la partida a la mene	_	EUROS con S	ETENTA Y DO	
09.01.14	CÉNTIMOS REPOSICIÓN BOTIQUÍN	ud			
03.01.14	Reposición de material de botiquín de urgencia.	uu			
P31BM170	Reposición de botiquín	1,000 u	16,28	16,28	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	16,28 0,49
		TOTAL PARTIDA			16,77
	Asciende el precio total de la partida a la meno				
09.01.15	CÉNTIMOS CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES	ud			
00.01.10	Camilla portátil para evacuaciones con estructura de				
	de nailon plastificada y en color naranja. Resistencia d				
	propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso func	da de transporte.			
P31BM140	Camilla portátil evacuaciones	0,100 u	106,40	10,64	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	10,64 0,32
	Asciende el precio total de la partida a la meno	TOTAL PARTIDA cionada cantidad de DIEZ EUROS			10,96 TIMOS
09.01.16	ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO	ud			
	Armario para EPIs especialmente diseñado para el co	rrecto almacenaje de			

toda clase de equipos de protección individual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado en colores azul y amarillo con visor en policarbonato. Cerradura de llave estándar con juego de llaves incluidos y de dimensiones 750x300x225 mm.

P31BM180 Armario para EPIs pequeño

0,333 u 57,15 19,03

 Suma la partida
 19,03

 Costes indirectos
 3%
 0,57

TOTAL PARTIDA 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 09.01.17 ALQUILER CASETA ASEO 1,84 m2 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

 O01OA070
 Peón ordinario
 0,085 h
 13,41
 1,14

 P31BC020
 Alquiler mes caseta prefabricada aseo 1,36x1,36 m
 1,000 u
 76,50
 76,50

 P31BC340
 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo
 0,085 u
 481,26
 40,91

 Suma la partida
 118,55

 Costes indirectos
 3%
 3,56

TOTAL PARTIDA 122,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.01.18 ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2

mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070	Peón ordinario	0,085 h	13,41	1,14
P31BC090	Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m	1,000 u	65,12	65,12
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida de módulo	0,085 u	481,26	40,91
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida de módulo	0,085 u	481,26	40,91

 Suma la partida
 107,17

 Costes indirectos
 3%
 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.19 ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W pun transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y rec camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97	to luz exterior. Con cogida del módulo con			
O01OA070 P31BC140 P31BC340	Peón ordinario Alquiler mes caseta oficina 4,00x2,23 m Transporte 150 km entrega y recogida de módulo	0,085 h 1,000 u 0,085 u	13,41 120,00 481,26	1,14 120,00 40,91	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	162,05 4,86
	Asciende el precio total de la partida a UN CÉNTIMOS	TOTAL PARTIDAla mencionada cantidad de CIENTO SESI			166,91 OVENTA Y
09.01.20	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2	mes			

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070	Peón ordinario	0,085 h	13,41	1,14	
P31BC190	Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m	1,000 u	149,27	149,27	
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida de módulo	0,085 u	481,26	40,91	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	191,32 5,74

62

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02	SEÑALIZACIONES				
09.02.01	CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.E 1627/97.	obligación,			
O01OA070 P31SC010	Peón ordinario Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia	0,100 h 1,000 u	13,41 2,76	1,34 2,76	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	4,10 0,12
09.02.02	Asciende el precio total de la partida a la mencion CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 nominal. Para señales de lucha contra incendios (extinto	ud mm de espesor r, boca de	ROS con VEIN	 ITIDÓS CÉNTI	4,22 MOS
004040=0	incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.		40.44		
O01OA070 P31SC020	Peón ordinario Cartel PVC señalización extintor/boca incendios	0,100 h 1,000 u	13,41 7,75 —	1,34 7,75	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	9,09 0,27
09.02.03	Asciende el precio total de la partida a la mencion PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blar espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para inc símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.	ud ico de 0,6 mm de Eluir hasta 15 toda persona ajena	OS CON TREIN	TAY SEIS CE	NTIMOS
O01OA070 P31SC030	Peón ordinario Panel completo PVC 700x1000 mm	0,100 h 1,000 u	13,41 13,50	1,34 13,50	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	14,84 0,45
09.02.04	Asciende el precio total de la partida a la mencion SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm SOBRE TRÍPODE Señal de seguridad triangular de L=90 cm con trípode p acero galvanizado (amortizable en cinco usos), con fond retrorreflectancia tipo RA-1, incuido colocación y desmo 485/97 y R.D. 1627/97.	ud legable tubular de o amarillo y			15,29 TIMOS
O01OA050 P31SV020 P31SV160	Ayudante Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1 Trípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm	0,150 h 0,200 u 0,200 u	14,08 65,36 32,00	2,11 13,07 6,40	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	21,58 0,65
09.02.05	Asciende el precio total de la partida a la mencion SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amo usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado l-colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627,	ud con soporte de rtizable en cinco I-100/40,	UROS con VI	EINTITRÉS CÉ	22,23 NTIMOS
O01OA070 P31SV030 P31SV030 P31SV080	Peón ordinario Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1 Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	0,300 h 0,200 u 0,200 u 0,200 u	13,41 48,98 48,98 19,54	4,02 9,80 9,80 3,91	

A03H040		CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A03H040	HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25 mm	0,064 m³	71,23	4,56	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	22,29 0,67
	Asciende el precio total de la partida a la mencio	TOTAL PARTIDA onada cantidad de VEINTIDÓS E			22,96
09.02.06	CÉNTIMOS SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=60 cm CON SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 162	amortizable en cinco H-100/40,			
O01OA070 P31SV040 P31SV080 A03H040	Peón ordinario Señal circular D=60 cm reflexivo RA-1 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25 mm	0,300 h 0,200 u 0,200 u 0,064 m³	13,41 55,53 19,54 71,23	4,02 11,11 3,91 4,56	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	23,60 0,71
		TOTAL PARTIDA			24,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS	onada cantidad de VEINTICUATR			
09.02.07	SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizad acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (am usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 162	ortizable en cinco H-100/40,			
O01OA070 P31SV060 P31SV080 A03H040	Peón ordinario Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25 mm	0,300 h 0,200 u 0,200 u 0,064 m ³	13,41 60,39 19,54 71,23	4,02 12,08 3,91 4,56	
A0011040	TITION.23 TITITI				
A0311040	THIGA.25 HIIII	Suma la partida Costes indirectos		3%	24,57 0,74
A001 1040		Costes indirectos TOTAL PARTIDA		3% 	,
09.03	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS PROTECCIONES PERSONALES	Costes indirectos TOTAL PARTIDA		3% 	0,74
09.03 09.03.01	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS PROTECCIONES PERSONALES E.P.I. CABEZA	Costes indirectos TOTAL PARTIDA pnada cantidad de VEINTICINCO		3% 	0,74
09.03	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS PROTECCIONES PERSONALES	TOTAL PARTIDA nada cantidad de VEINTICINCO ud medio de rueda an R.D. 773/97 y R.D.		3% 	0,74
09.03 09.03.01	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS PROTECCIONES PERSONALES E.P.I. CABEZA CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segú 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mai	TOTAL PARTIDA unada cantidad de VEINTICINCO ud medio de rueda un R.D. 773/97 y R.D. rcado de	9,02	3% TREINTA Y UN	0,74
09.03 09.03.01 09.03.01.01	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS PROTECCIONES PERSONALES E.P.I. CABEZA CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segú 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar conformidad CE.	TOTAL PARTIDA ponada cantidad de VEINTICINCO ud medio de rueda an R.D. 773/97 y R.D. rcado de	9,02	3% TREINTA Y UN	0,74
09.03 09.03.01 09.03.01.01	Asciende el precio total de la partida a la mencio CÉNTIMOS PROTECCIONES PERSONALES E.P.I. CABEZA CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segú 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar conformidad CE.	TOTAL PARTIDA	9,02	3%	9,02 0,27 9,02 0,27

CÓDIGO	RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	17,6 0,5
		TOTAL PARTIDA			18,1
9.03.01.03	Asciende el precio total de la partida a la PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS	mencionada cantidad de DIECIOCHO E	UROS con DI	ECIOCHO CEN	HMOS
	Pantalla para protección contra partículas, con su	ıjeción en cabeza			
	(amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D	. 773/97 y R.D. 1407/92.			
	Equipo de Protección Individual (EPI) con marcac	do de conformidad CE.			
P31IA100	Pantalla protección contra partículas	0,200 u	8,40	1,68	
		Suma la partida			1,
		Costes indirectos		3%	0,0
		TOTAL PARTIDA			1,7
9.03.01.04	Asciende el precio total de la partida a la CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD	mencionada cantidad de UN EUROS co	on SETENTA Y	/ TRES CENTIN	108
	Cubregafas de seguridad con ocular transparente				
	llevar gafas graduadas. Según UNE-EN 166, R.D.				
	Protección Individual (EPI) con marcado de confo	ormidad CE.			
P31IA230	Cubregafas de seguridad	0,333 u	1,53	0,51	
		Suma la partida	_		0,5
		Costes indirectos		3%	0,0
		TOTAL PARTIDA			0,5
	Asciende el precio total de la partida a la				
	7.001011dc di picolo total de la partida a la	mencionada cantidad de CERO EUROS	J CON CINCOL		
00 03 04 05			3 0011 011 1 00 C		
09.03.01.05	GAFAS CONTRA IMPACTOS	ud	7 CON CINVOCE		
09.03.01.05		ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección	O CONTONIOSE		
	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección	8,06	2,68	
	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	8,06	2,68	2,6
	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u	8,06	2,68	2,6
	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA	8,06	2,68	2,6 0,0
P31IA120	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS	8,06	2,68	2,6 0,0
P31IA120	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS ud	8,06	2,68	2,6 0,0
P31IA120	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS o ud ele en 3 usos). Según	8,06	2,68	2,6 0,0
P31IA120	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS o ud ele en 3 usos). Según	8,06	2,68	2,6 0,0
P31IA120 09.03.01.06	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS ud ele en 3 usos). Según de Protección Individual	8,06 	2,68 	2,6 0,0
P31IA120 09.03.01.06	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS ud ele en 3 usos). Según de Protección Individual	8,06 con SETENTA	2,68 3% 	2,6 0,0 2,7 MOS
P31IA120 09.03.01.06	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS ud ele en 3 usos). Según de Protección Individual	8,06 ————————————————————————————————————	2,68 3% 	2,6 0,0 2,7 MOS
P31IA120 09.03.01.06	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	8,06 ————————————————————————————————————	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01	2,6 0,0 2,7 MOS
09.03.01.05 P31IA120 09.03.01.06 P31IA160	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	8,06 con SETENTA 96,13	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01	2,6 0,0 2,7 MOS
P31IA120 09.03.01.06 P31IA160	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE. Semi-mascarilla 2 filtros Asciende el precio total de la partida a la CÉNTIMOS	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	8,06 con SETENTA 96,13	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01	2,6 0,0 2,7 MOS
P31IA120 09.03.01.06 P31IA160	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE. Semi-mascarilla 2 filtros Asciende el precio total de la partida a la CÉNTIMOS FILTRO RECAMBIO MASCARILLA	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	8,06 con SETENTA 96,13	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01	2,6 0,0 2,7 MOS
P31IA120 09.03.01.06 P31IA160	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE. Semi-mascarilla 2 filtros Asciende el precio total de la partida a la CÉNTIMOS	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	8,06 con SETENTA 96,13	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01	2,6 0,0 2,7 MOS
P31IA120 D9.03.01.06 P31IA160 D9.03.01.07	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE. Semi-mascarilla 2 filtros Asciende el precio total de la partida a la CÉNTIMOS FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y hui R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	8,06 con SETENTA 96,13	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01	2,6 0,0 2,7 MOS
P31IA120 09.03.01.06 P31IA160	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE. Semi-mascarilla 2 filtros Asciende el precio total de la partida a la CÉNTIMOS FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y hur R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de DOS EUROS o ud ele en 3 usos). Según de Protección Individual 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA mencionada cantidad de TREINTA Y Do ud mos. Según UNE-EN 136, n Individual (EPI) con	96,13	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01 3% 30 NOVENTA Y	2,6 0,0 2,7 MOS 32,0 0,9 32,9 SIETE
P31IA120 09.03.01.06	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (am Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Gafas protectoras Asciende el precio total de la partida a la SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizab UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo (EPI) con marcado de conformidad CE. Semi-mascarilla 2 filtros Asciende el precio total de la partida a la CÉNTIMOS FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y hur R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección marcado de conformidad CE.	ud nortizables en 3 usos). Equipo de Protección 0,333 u Suma la partida	96,13	2,68 3% Y SEIS CÉNTII 32,01 3% 30 NOVENTA Y	2,6 0,0 2,7 MOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.01.08	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en a humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407 Protección Individual (EPI) con marcado de conform	7/92. Equipo de			
P31IA170	Mascarilla celulosa desechable	1,000 u	1,40	1,40	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	1,40 0,04
	Asciende el precio total de la partida a la me	TOTAL PARTIDA			1,44
09.03.01.09	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizal UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud oles en 3 usos). Según	JII COAILINI	A I COATIO	LIVIIIIIOG
P31IA190	Cascos protectores auditivos	0,333 u	10,96	3,65	
		Suma la partida Costes indirectos			3,65 0,11
09.03.01.10	Asciende el precio total de la partida a la me JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO Juego de tapones antirruido de espuma de poliuret UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/ Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	ud ano ajustables. Según			3,76 TIMOS
P31IA200	Juego tapones antirruido espuma poliuretano	1,000 u	0,41	0,41	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	0,41 0,01
	Asciende el precio total de la partida a la me				0,42
09.03.02 09.03.02.01	E.P.I. CUERPO FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Seg 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con conformidad CE.	ud jún R.D. 773/97 y R.D.	3 WII GUARE	INTA I DOS GI	LINTIIVIOS
P31IC010	Faja protección lumbar	0,250 u	22,34	5,59	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	5,59 0,17
09.03.02.02	Asciende el precio total de la partida a la me CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos) R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) conformidad CE.	ud). Según R.D. 773/97 y			5,76 NTIMOS
P31IC030	Cinturón portaherramientas	0,250 u	15,42	3,86	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	3,86 0,12
		TOTAL PARTIDA			3,98
09.03.02.03	Asciende el precio total de la partida a la me CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizab UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de (EPI) con marcado de conformidad CE.	ncionada cantidad de TRES EUROS ud ole en un uso). Según			

	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	
P31IC060	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	1,000 u	11,63	11,63	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	11,63 0,35
09.03.02.04	Asciende el precio total de la partida a la MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algo uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 140 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE	ud dón (amortizable en un 7/92. Equipo de Protección			11,98 ÉNTIMOS
P31IC070	Mono de trabajo poliéster-algodón	1,000 u	15,51	15,51	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	15,51 0,47
09.03.02.05	Asciende el precio total de la partida a la CÉNTIMOS TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	ud amortizable en un uso). Equipo de Protección			15,98
P31IC090	Individual (EPI) con marcado de conformidad CE Traje impermeable 2 piezas PVC	1,000 u	8,67	8,67	
		Suma la partida	_		8,67
09.03.02.06	Asciende el precio total de la partida a la ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Sogú	Costes indirectos TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de OCHO EURO ud			0,26 8,93
09.03.02.06		Costes indirectos TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de OCHO EURO ud n UNE-EN 342, UNE-EN			0,26 8,93
09.03.02.06 P31IC120	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Segú 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pr	TOTAL PARTIDA n mencionada cantidad de OCHO EURO ud n UNE-EN 342, UNE-EN otección Individual (EPI) con 0,333 u Suma la partida			0,26 8,93 ENTIMOS
	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Segú 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pri marcado de conformidad CE.	TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de OCHO EURO ud n UNE-EN 342, UNE-EN otección Individual (EPI) con 0,333 u Suma la partida Costes indirectos	31,28	10,42	0,26 8,93 ENTIMOS 10,42 0,31
	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Segú 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pri marcado de conformidad CE.	TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de OCHO EURO ud n UNE-EN 342, UNE-EN otección Individual (EPI) con 0,333 u Suma la partida	31,28	10,42	0,26 8,93 ENTIMOS 10,42 0,31 10,73
P31IC120	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Segú 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Primarcado de conformidad CE. Abrigo para frío Asciende el precio total de la partida a la PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colora (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D.	TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de OCHO EURO ud n UNE-EN 342, UNE-EN otección Individual (EPI) con 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de DIEZ EUROS ud es amarillo o naranaja 1. 773/97 y R.D. 1407/92. do de conformidad CE.	31,28	10,42 3% A Y TRES CÉN 3,53	0,26 8,93 ENTIMOS 10,42 0,31 10,73 TIMOS
P31IC120 09.03.02.07	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Segú 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Primarcado de conformidad CE. Abrigo para frío Asciende el precio total de la partida a la PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colora (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcar	TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de OCHO EURO ud n UNE-EN 342, UNE-EN otección Individual (EPI) con 0,333 u Suma la partida Costes indirectos TOTAL PARTIDA a mencionada cantidad de DIEZ EUROS ud es amarillo o naranaja 2,773/97 y R.D. 1407/92. do de conformidad CE.	31,28	10,42 3% A Y TRES CÉN 3,53	10,42 0,31 10,73 TIMOS
P31IC120 09.03.02.07	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Segú 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Primarcado de conformidad CE. Abrigo para frío Asciende el precio total de la partida a la PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colora (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcar	TOTAL PARTIDA	31,28	10,42 3% A Y TRES CÉN 3,53	10,42 0,31 10,73 TIMOS
P31IC120 09.03.02.07 P31IC150 CÉNTIMOS	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Segú 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Primarcado de conformidad CE. Abrigo para frío Asciende el precio total de la partida a la PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colore (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado Peto reflectante amarillo/naranja Asciende el precio total de la partida a la CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante (amort UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección	TOTAL PARTIDA	31,28	10,42 3% A Y TRES CÉN 3,53	0,26 8,93 ENTIMOS 10,42 0,31

TOTAL PARTIDA

2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 09.03.03 **E.P.I. MANOS** 09.03.03.01 PAR GUANTES LONA ud Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. P31IM010 Par guantes lona protección estándar 1,000 u 1,37 1,37 1,37 Suma la partida Costes indirectos..... 0,04 TOTAL PARTIDA 1,41 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 09.03.03.02 PAR GUANTES LONA REFORZADOS Par de guantes de Iona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. P31IM020 Par guantes Iona reforzados 1,000 u 2,92 2,92 2,92 Suma la partida 0,09 Costes indirectos..... TOTAL PARTIDA 3.01 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 09.03.03.03 PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE ud Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. P31IM040 Par guantes goma látex anticorte 1,000 u 1,90 1,90

Suma la partida

Costes indirectos.....

1.90

0,06

1,96

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.04	E.P.I. PIES Y PIERNAS				
09.03.04.01	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) Par de botas altas de agua color negro (amortizables UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) c conformidad CE.	20347, R.D. 773/97 y			
P31IP010	Par botas altas de agua (negras)	1,000 u	6,85	6,85	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	6,85 0,2
09.03.04.02	Asciende el precio total de la partida a la men PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 2034 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Inc marcado de conformidad CE.	ud acero (amortizables en 46, UNE-EN ISO 20347,			7,06
P31IP070	Par botas de seguridad	1,000 u	25,24	25,24	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	25,24 0,76
09.03.04.03	Asciende el precio total de la partida a la men PAR DE RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómic usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/9 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado d	ud a (amortizables en 3 97 y R.D. 1407/92.			26,00
P31IP150	Par rodilleras	0,333 u	13,32	4,44	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	4,44 0,13
	Asciende el precio total de la partida a la men CÉNTIMOS	TOTAL PARTIDA cionada cantidad de CUATRO EUF			4,57
09.04	PROTECCIONES COLECTIVAS				
09.04.01	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas mediante tablones de madera de 20x5 cm armados i incluso colocación (amortizable en dos usos).				
O01OA070 P31CA030 P01DW090 %01	Peón ordinario Tapa provisional arqueta 63x63 cm Pequeño material Medios auxiliares	0,100 h 0,500 u 1,000 u 0,078 %	13,41 10,15 1,35 1,00	1,34 5,08 1,35 0,08	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	7,85 0,24
09.04.02	Asciende el precio total de la partida a la men TAPA PROVISIONAL POZO 50x50 cm Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de mediante tablones de madera de 20x5 cm armados i clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricaci (amortizable en dos usos).	ud 50x50 cm, formada mediante encolado y	S con NUEVE	CÉNTIMOS	8,09
O01OA070 O01OA070 P31CA050 P01DW090	Peón ordinario Peón ordinario Tapa provisional pozo 50x50 cm Pequeño material	0,100 h 0,100 h 0,500 u 1,000 u	13,41 13,41 16,50 1,35	1,34 1,34 8,25 1,35	

P15EC020

%01

Puente de prueba

Medios auxiliares

CÓDIGO RESUMEN **CANTIDAD UD PRECIO** SUBTOTAL **IMPORTE** Suma la partida 10,94 Costes indirectos..... 0,33 11,27 TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 09.04.03 ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2,00 m, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. O01OA030 Oficial primera 0,150 h 2 27 15 10 O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 13,41 2,01 P31CB130 Alquiler valla prefabricada chapa h=2 m 1,000 m 10,63 10,63 A03H040 HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO 0,050 m³ 71,23 3.56 Tmáx.25 mm 18.47 Suma la partida .. 3% 0,55 Costes indirectos..... 19,02 TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS **CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1** 09.04.04 ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013. O01OB200 Oficial 1ª electricista 1.200 h 18,12 15,10 P31CE170 Cuadro de obra 63 A Modelo 1 0,250 u 1.710,48 427,62 %01 Medios auxiliares 4,457 % 1,00 4,46 Suma la partida 450 20 Costes indirectos..... 13,51 463,71 TOTAL PARTIDA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm 09.04.05 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. O01OA030 1,500 h 15,10 22,65 Oficial primera O01OA050 0.750 h 14,08 10,56 Avudante O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 13,41 6,71 O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 15,10 15,10 O010B210 Oficial 2ª electricista 14,48 14,48 1.000 h. P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,045 mu 61,63 2,77 66,74 A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,020 m³ 1,33 0,950 kg P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,30 P02EAT020 15,76 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 1.000 u 15,76 P17VPC040 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 75 mm 0.500 u 1,85 0,93 P31CE040 Pica cobre para toma tierra 14,3 mm 2,000 m 12,25 24,50 P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm 3,000 m 1,58 4,74 P31CE050 1.000 u 2,58 2,58 Grapa para pica

17,25

1,41

1,000 u

1,407 %

17,25

1,00

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida Costes indirectos		3%	142,07 4,26
		TOTAL PARTIDA			146,33
	Asciende el precio total de la partida a la me TRES CÉNTIMOS	ncionada cantidad de CIENTO CUAI	RENTA Y SE	IS EUROS con	TREINTA '
09.04.06	LÁMPARA PORTÁTIL MANO	ud			
	Lámpara portátil de mano, con cesto protector y ma (amortizable en 3 usos), según R.D. 614/2001.	ango aislante			
P31CE010 %01	Lámpara portátil mano Medios auxiliares	0,333 u 0,042 %	12,73 1,00	4,24 0,04	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	4,28 0,13
	Asciende el precio total de la partida a la me	TOTAL PARTIDAncionada cantidad de CUATRO EUF			4,41 CÉNTIMOS
09.04.07	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 3 kg de agente extintor, con soporte, manómetro boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, se 1627/97.	o comprobable y			
O01OA070 P31Cl010 %01	Peón ordinario Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B Medios auxiliares	0,100 h 1,000 u 0,357 %	13,41 34,40 1,00	1,34 34,40 0,36	
		Suma la partida Costes indirectos		3%	36,10 1,08
	Asciende el precio total de la partida a la me	TOTAL PARTIDAncionada cantidad de TREINTA Y SI			37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS