RESUMEN DE PRESUPUESTO

PPT PINTURA - LOTE 2 CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y GUADALAJARA

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C02.01	TRATAMIENTO PREVIO DE PARAMENTOS	13.941,30	15,38
C02.02	PINTURA EN PARAMENTOS INTERIORES	31.300,32	34,53
C02.03	PINTURA Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES	2.935,68	3,24
C02.04	PINTURAS SOBRE TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN PARAMENTOS	653,10	0,72
C02.05	PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO	7.587,42	8,37
C02.06	PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA	3.229,52	3,56
C02.07	PINTURAS DEPORTIVAS	5.492,00	6,06
C02.08	RETARDADORES DE FUEGO	2.941,44	3,25
C02.09	TRATAMIENTO DE SUELOS	9.905,08	10,93
C02.10	MARCAS VIALES	9.602,64	10,59
C02.11	MEDIOS AUXILIARES	3.046,08	3,36
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**90.634,58**	
	13,00 % Gastos generales 11.782,50		
	6,00 % Beneficio industrial 5.438,07		
	Suma	17.220,57	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**107.855,15**	
	21% IVA	22.649,58	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**130.504,73**	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Alcalá de Henares, 14 de junio de 2022.

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	1/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.01	**TRATAMIENTO PREVIO DE PARAMENTOS**			
02.01.01	**m² LIJADO DE SUPERFICIES**			

Lijado de paramentos verticales y horizontales y lavado y rascado de pinturas viejas, i/ jambas y dinteles de huecos siguiendo indicaciones de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de més espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,085*	*13,83*	*1,18*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,085*	*12,89*	*1,10*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,024*	*3,00*	*0,07*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,75	2.500,00			562,50	*0.3*
				Subtotal	562,50	
					562,50	**2,42**	**1.361,25**

02.01.02 **m² IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO**

Aplicación de imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, i/ jambas y dinteles de huecos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,135*	*13,83*	*1,87*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,120*	*12,89*	*1,55*
P01.02	*m²*	*Imprimación yeso o cemento, s/ descripción*	*1,000*	*0,31*	*0,31*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,038*	*3,00*	*0,11*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,75	1.000,00			225,00	*0.3*
				Subtotal	225,00	
					225,00	**3,91**	**879,75**

02.01.03 **m² PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN**

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de més espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		**Página**	2/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Descomposición					
	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,250*	*13,83*	*3,46*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,228*	*12,89*	*2,94*
	P01.07	*m²*	*Preparación de superficies de homigón, s/ descripción*	*1,000*	*0,11*	*0,11*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,066*	*3,00*	*0,20*
	Medición			**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
				0,75 500,00	337,50 *0.9*	
			Subtotal		337,50	
					337,50	**6,78**	**2.288,25**
02.01.04	**m² PINTURA ANTIHUMEDAD**					
	Aplicación de pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color a indicar por la DF s/ muestras, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.					
	Descomposición					
	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,243*	*13,83*	*3,36*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,200*	*12,89*	*2,58*
	P01.08	*m²*	*Pintura antihumedad, s/ descripción*	*1,000*	*0,18*	*0,18*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,062*	*3,00*	*0,19*
	Medición			**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
				0,75 1.200,00	270,00 *.3*	
			Subtotal		270,00	
					270,00	**6,38**	**1.722,60**
02.01.05	**m² PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA**					
	Aplicación de pintura anti-moho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anti-carcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.					
	Descomposición					
	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,200*	*13,83*	*2,77*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,165*	*12,89*	*2,13*
	P01.09	*m²*	*Pintura antimoho fungicida, s/ descripción*	*1,000*	*0,15*	*0,15*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,051*	*3,00*	*0,15*
	Medición			**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**		
				0,75 400,00	90,00 *0.3*	
			Subtotal		90,00	
					90,00	**5,27**	**474,30**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	3/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

02.01.06 **m² TRATAMIENTO ANTIPINTADAS**

Aplicación de tratamiento superficial anti-pintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos verticales y horizontales de cualquier material; formado por limpieza, mano de fondo y mano de acabado, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,252*	*13,83*	*3,49*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,250*	*12,89*	*3,22*
P01.10	*m²*	*Tratamiento antipintadas, s/ descripción*	*1,000*	*0,39*	*0,39*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,072*	*3,00*	*0,22*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
grafittis exteriores	0,75	1.000,00			300,00	*0.4*
pintadas en baños	0,75	400,00			225,00	*0.75*
				Subtotal	525,00	
					525,00	**7,39** **3.879,75**

02.01.07 **m² PINTURA DECAPANTE S/SUP.RUGOSAS**

Aplicación de pintura decapante sobre paramentos con relieves, incluso limpieza total del soporte, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,458*	*13,83*	*6,33*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,400*	*12,89*	*5,16*
P01.11	*m²*	*Pintura decapante sobre superficies rugosas, s/ descripción*	*1,000*	*0,40*	*0,40*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,120*	*3,00*	*0,36*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,75	200,00			45,00	*0.3*
				Subtotal	45,00	
					45,00	**12,32** **554,40**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	4/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.08	**m REPARACIÓN DE FISURAS O GRIETAS EN PARAMENTOS**			

Reparación de fisuras o grietas en paramenos, mediante cosido con varilla de fibra de vidrio, colocación de vendas y/o fibras específicas siguiendo indicaciones de la DF, mano de imprimación y plastecido previo a la aplicación de la pintura, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,370*	*13,83*	*5,12*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,300*	*12,89*	*3,87*
P01.12	*m²*	*Reparación de fisuras o grietas en paramentos s/ descripción*	*1,000*	*0,94*	*0,94*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,100*	*3,00*	*0,30*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,75	600,00			270,00	*0.6*
				Subtotal	270,00	
					270,00	**10,30**	**2.781,00**

TOTAL C02.01..... **13.941,30**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	5/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

C02.02 PINTURA EN PARAMENTOS INTERIORES

02.02.01 **m² PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO SOBRE YESO**

Aplicación de dos manos de pintura al temple liso blanco RAL 9003, pudiendo variar el tono a petición de la DF, sobre yeso, en paramentos verticales y horizontales, incluso aparejado, plastecido y lijado, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,090*	*13,83*	*1,24*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,080*	*12,89*	*1,03*
P01.02.01	*m²*	*Pintura al temple liso blanco sobre yeso s/ descripción*	*1,000*	*0,03*	*0,03*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,024*	*3,00*	*0,07*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	200,00			72,00	*0.45*
				Subtotal	72,00	
					72,00	**2,44**	**175,68**

02.02.02 **m² PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO**

Aplicación de pintura al gotelé temple blanco RAL 9003, pudiendo variar el tono a petición de la DF, en paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable, i/ jambas y dinteles de huecos i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,105*	*13,83*	*1,45*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,100*	*12,89*	*1,29*
P01.02.07	*m²*	*Pintura gotelé temple blanco s/ descripción*	*1,000*	*0,02*	*0,02*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,028*	*3,00*	*0,08*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	1.000,00			480,00	*0.6*
				Subtotal	480,00	
					480,00	**2,91**	**1.396,80**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	6/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

02.02.03 **m² PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA MATE**

Aplicación de pintura plástica lisa mate blanco RAL 9003, pudiendo variar el tono a petición de la DF, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,148*	*13,83*	*2,05*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,100*	*12,89*	*1,29*
P01.03.01	*m²*	*Pintura plástica lisa blanca mate s/ descripción*	*1,000*	*0,09*	*0,09*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,035*	*3,00*	*0,11*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	15.000,00			7.200,00	*0.6*
				Subtotal	7.200,00	
					7.200,00	**3,61**	**25.992,00**

02.02.04 **m² PINTU. PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS**

Aplicación de pintura plástica lisa mate color a definir por la DF previa muestra, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,150*	*13,83*	*2,07*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,113*	*12,89*	*1,46*
P01.03.02	*m²*	*Pintura plástica lisa mate colores claros s/ descripción*	*1,000*	*0,10*	*0,10*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,037*	*3,00*	*0,11*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	1.000,00			480,00	*0.6*
				Subtotal	480,00	
					480,00	**3,81**	**1.828,80**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	7/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

02.02.05 **m² PINTU.ESMALTE S/YESO**

Aplicación de pintura al esmalte satinado sobre yeso o cemento, color a definir por la DF s/ muestra i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,300*	*13,83*	*4,15*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,299*	*12,89*	*3,85*
P01.05.01	*m²*	*Pintura esmalte satinado s/ yeso, s/ descripción*	*1,000*	*0,25*	*0,25*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,083*	*3,00*	*0,25*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	200,00			96,00	*0.6*
				Subtotal	96,00	
					96,00	**8,57**	**822,72**

02.02.06 **m² P. GARAJE DOS COLORES Y CENEFA**

Aplicación de pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferior de 1 m. de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,200*	*13,83*	*2,77*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,149*	*12,89*	*1,92*
P02.04.02	*m²*	*Pintura para garaje en dos colores y cenefa, s/ descripción*	*1,000*	*0,11*	*0,11*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,049*	*3,00*	*0,15*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	300,00			216,00	*0.9*
				Subtotal	216,00	
					216,00	**5,02**	**1.084,32**

TOTAL C02.02..... 31.300,32

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	8/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.03	**PINTURA Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES**			
02.03.02	**m² BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS**			

Aplicación de barniz hidrófugo incoloro resistente a la alcalinidad dos manos, aplicado con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza (ladrillo o cemento), i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,289*	*13,83*	*4,00*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,250*	*12,89*	*3,22*
P03.05.01	*m²*	*Barniz hidrófugo fachadas s/ descripción*	*1,000*	*0,26*	*0,26*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,076*	*3,00*	*0,23*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	200,00			96,00	*0.6*
				Subtotal	96,00	
					96,00	**7,78**	**746,88**

02.03.03 **m² PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA**

Suministro y aplicación de membrana impermeabilizante a base de dos capas de poliuretano, con temperatura de servicio de -40 a 80º, temperatura de Shock de 200º, dureza shore A/70, ressitencia de tracción a 23ºC de 55 kg/cm2, adherencia al hormigón > de 20 kg/cm2, con un peso medio de 2,5 - 3 kg/m2 , totalmente impermeable y con una elasticidad superior al 1000%, cumpliendo las normas del CTE (Código Técnico Edificación), el DITE (Documento Idoneidad Tecnica Europea), aplicadas por medios manuales mediante rodillos y brocha. Los encuentros con perimetros, bancadas, etc serán tratados de forma flotante y de un modo independiente, para que permita su trabajo de dilatación y contracción especial; quedando el sistema totalmente adherido al soporte, sin juntas y continuo para una perfecta evacuación del agua. Las zonas expuestas al sol, como perimetros, que deberán subir hasta alcanzar los recubrimientos prescritos por el CTE o los indicados en los planos si estos fueran superiores, hasta la albardilla, bancadas, etc. serán protegidas con el mismo material, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,690*	*13,83*	*9,54*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,600*	*12,89*	*7,73*
P03.05.02	*m²*	*Pintura impermeabilizante, s/ descripción*	*1,000*	*0,37*	*0,37*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,177*	*3,00*	*0,53*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,2	1.000,00			120,00	*0.6*
				Subtotal	120,00	
					120,00	**18,24**	**2.188,80**

TOTAL C02.03..... 2.935,68

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	9/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

C02.04 PINTURAS SOBRE TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN PARAMENTOS

02.04.01 m² PINTURA KERAKOVER ECO SILOX O EQUIVALENTE

Aplicación de pintura KERACOVER ECO SILOX o equivalente, súper lavable, altamente transpirable, óptima protección contra los agentes atmosféricos, la contaminación, bacterias, hongos y algas, resistente a la abrasión y a los rayos U.V. color a elegir por DF, aplicada sobre superficie limpia y seca, siguiendo especificaciones del fabricante e indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,100*	*13,83*	*1,38*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,100*	*12,89*	*1,29*
PT27KB000	*l*	*Kerakover Eco silox Primer, imprimador fijador acril-siloxánico o equivalente*	*0,200*	*0,77*	*0,15*
PT27KB001	*l*	*kerakover eco silox blanco o equivalente*	*0,200*	*1,74*	*0,35*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,032*	*3,00*	*0,10*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Varios	0,3	300,00			90,00
				Subtotal	90,00
					90,00 **3,34** **300,60**

02.04.02 m² PINTURA AL PLIOLITE

Aplicación de pintura al PLIOLITE en base agua, o equivalente, liso dos manos según color a elección de la DF, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho, en tabiques de más espesor se medirá a cinta corrida en compensación de la medición de jambas y dinteles.

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,419*	*13,83*	*5,79*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,400*	*12,89*	*5,16*
P04.02	*m²*	*Pintura al pliolite, s/ descripción*	*1,000*	*0,39*	*0,39*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,114*	*3,00*	*0,34*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
otros	0,2	150,00			30,00
				Subtotal	30,00
					30,00 **11,75** **352,50**

TOTAL C02.04..... 653,10

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	10/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

C02.05 PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO

C02.05.01 IMPRIMACIONES

02.05.01.02 **m² ANTIOXIDANTE ESTRUCTURA METÁL**

Aplicación de pintura antioxidante sobre estructura metálica no vista, i/limpieza de los óxidos existentes mediante cepillado con cepillo de púas de acero, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,150*	*13,83*	*2,07*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,150*	*12,89*	*1,93*
P05.01.02	*m²*	*Antioxidante estructura metálica, s/ descripción*	*1,000*	*0,14*	*0,14*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,042*	*3,00*	*0,13*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	200,00			96,00	*0.6*
				Subtotal	96,00	
					96,00	**4,34**	**416,64**

02.05.01.03 **m² IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS**

Aplicación de imprimación fosfatante para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, mate, espesor recomendado 10-15 micras seco/mano, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,180*	*13,83*	*2,49*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,177*	*12,89*	*2,28*
P05.01.03	*m²*	*Imprimación galvanizados, s/ descripción*	*1,000*	*0,17*	*0,17*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,050*	*3,00*	*0,15*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	1	100,00			60,00	*0.6*
				Subtotal	60,00	
					60,00	**5,16**	**309,60**

TOTAL C02.05.01 726,24

C02.05.02 ESMALTES SOBRE CERRAJERÍA.

02.05.02.01 **m² ESMALTE S/METAL**

Aplicación de pintura al esmalte, mate, brillante o satinado siguiendo indicaciones de la DF, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,351*	*13,83*	*4,85*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,350*	*12,89*	*4,51*
P05.02.01	*m²*	*Esmalte satinado sobre metal s/ descripción*	*1,000*	*0,34*	*0,34*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	11/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%0300	*%*	*Medios auxiliares*		*0,098*	*3,00*	*0,29*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	1.000,00			480,00	*0.6*
				Subtotal	480,00	
					480,00	**10,06**	**4.828,80**

TOTAL C02.05.02 ..... 4.828,80

C02.05.03 ESMALTES SOBRE TUBERÍAS

02.05.03.01 m P. ESMALTE SOBRE TUBO

Aplicación de pintura al esmalte sobre tubos de cualquier diámetro, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la longitud realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,090*	*13,83*	*1,24*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,080*	*12,89*	*1,03*
P05.03.01	*m*	*Pintura al esmalte sobre tubería de desarrollo menor de 10 cm*	*1,000*	*0,41*	*0,41*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,028*	*3,00*	*0,08*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	500,00			240,00	*0.6*
				Subtotal	240,00	
					240,00	**2,83**	**679,20**

TOTAL C02.05.03 679,20

C02.05.04 PINTURAS ESPECIALES

02.05.04.01 m² PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR

Aplicación de pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,133*	*13,83*	*1,84*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,120*	*12,89*	*1,55*
P05.04.02	*m²*	*Pintura anticalórica radiadores, s/ descripción*	*1,000*	*0,09*	*0,09*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,036*	*3,00*	*0,11*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	100,00			48,00	*0.6*
				Subtotal	48,00	
					48,00	**3,66**	**175,68**

02.05.04.02 m² PINTURA TIPO FERRO

Aplicación de pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	12/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Descomposición					
	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,403*	*13,83*	*5,57*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,400*	*12,89*	*5,16*
	P05.04.03	*m²*	*Pintura tipo ferro, s/ descripción*	*1,000*	*0,37*	*0,37*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,112*	*3,00*	*0,34*
	Medición					
			UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
			0,8 200,00	96,00 *0.6*		
			Subtotal	96,00		
				96,00	**11,51**	**1.104,96**
02.05.04.003	**m² PINTURA PROTECCIÓN SOLDADURAS**					
	Suministro y aplicación de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados por la DF, necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas existentes hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada					
	Descomposición					
	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,403*	*13,83*	*5,57*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,400*	*12,89*	*5,16*
	P05.04.04	*m²*	*Pintura protección soldaduras s/ descripción*	*1,000*	*0,94*	*0,94*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,117*	*3,00*	*0,35*
	Medición					
			UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
			1 10,00	6,00 *0.6*		
			Subtotal	6,00		
				6,00	**12,09**	**72,54**
			TOTAL C02.05.04			**1.353,18**
			TOTAL C02.05			**7.587,42**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	13/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.06	**PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA**			
C02.06.01	**TRATAMIENTOS**			
02.06.01.01	**m² PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METAL**			

Aplicación de pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,507*	*13,83*	*7,01*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,500*	*12,89*	*6,45*
P06.01.01	*m²*	*Pintura decapante sobre madera y metal, s/ descripción*	*1,000*	*0,80*	*0,80*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,143*	*3,00*	*0,43*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
total superficie ventanas de madera UAH renovar cada 4 años	0,5	2.933,24		73,33	*0.05*	
total superficie puertas de madera UAH a renovar cada 7 años	0,3	1.000,00		15,00	*0.05*	
			Subtotal	88,33		
				88,33	**14,76**	**1.303,75**

02.06.01.02	**m² IMPRIMACIÓN MADERA**	

Aplicación de imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,150*	*13,83*	*2,07*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,105*	*12,89*	*1,35*
P06.01.02	*m²*	*Imprimación madera, s/ descripción*	*1,000*	*0,10*	*0,10*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,036*	*3,00*	*0,11*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
total superficie ventanas de madera UAH renovar cada 4 años	0,5	2.933,24		73,33	*0.05*	
total superficie puertas de madera UAH a renovar cada 7 años	0,3	1.000,00		15,00	*0.05*	
			Subtotal	88,33		
				88,33	**3,70**	**326,82**

02.06.01.03	**m² PINTURA FUNGICIDA S/MADERA**	

Aplicación de pintura fungicida sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,300*	*13,83*	*4,15*

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	14/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,262*	*12,89*	*3,38*
	P06.01.03	*m²*	*Pintura fungicida sobre madera, s/ descripción*	*1,000*	*0,36*	*0,36*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,080*	*3,00*	*0,24*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	150,00			6,00	*0.05*
				Subtotal	6,00	
					6,00	**8,20**	**49,20**

02.06.01.04 **m² PINTURA BACTERICIDA S/MADERA**

Aplicación de pintura bactericidas en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o satinado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,300*	*13,83*	*4,15*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,293*	*12,89*	*3,78*
	P06.01.04	*m²*	*Pintura bactericida sobre madera s/ descripción*	*1,000*	*0,39*	*0,39*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,084*	*3,00*	*0,25*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	150,00			6,00	*0.05*
				Subtotal	6,00	
					6,00	**8,64**	**51,84**

02.06.01.07 **m² CERA MICROCRISTALINA + BARNIZADO RESINA ACRÍLICA AL 5%**

Aplicación de cera microcristalina permitiendo la respiración y la porosidad de la madera y barnizado pulverizado con resina acrílica a base de etil-metacrilato al 5% (temperatura de transición vítrea 40ºC), i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,639*	*13,83*	*8,84*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,500*	*12,89*	*6,45*
	P06.01.07	*m²*	*Cera microcristalina con barnizado resina acrílica al 5%, s/ descripción*	*1,000*	*0,61*	*0,61*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,160*	*3,00*	*0,48*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	150,00			6,00	*0.05*
				Subtotal	6,00	
					6,00	**16,45**	**98,70**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	15/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

02.06.01.08 **m² LASUR**

Aplicación de 4 manos de lasur, microporoso, dejando respirar la madera manteniéndola estable sin deformaciones, con pigmentos absorbedores y estabilizadores de los rayos UV, hidrófugo, repelente al agua con efecto impermeabilizante, secado ultrarrápido, permitiendo una aplicación continua, acabado adecuado para exteriores con poro abierto sin brillos, para proteger y nutrir, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,550*	*13,83*	*7,61*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,500*	*12,89*	*6,45*
P06.01.08	*m²*	*Lasur*	*1,000*	*0,46*	*0,46*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,146*	*3,00*	*0,44*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
total superficie ventanas de madera UAH renovar c/ 4 años (40%)	0,2	2.933,24			29,33	*0.05*
				Subtotal	29,33	
					29,33	**15,03**	**440,83**

TOTAL C02.06.01 ..... 2.271,14

C02.06.02 BARNICES

02.06.02.01 **m² BARNI.MADERA 2 MAN**

Aplicación de barniz de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, mate o brillante a criterio de la DF, dos manos, incluso imprimación y lijado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,300*	*13,83*	*4,15*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,300*	*12,89*	*3,87*
P06.02.01	*m²*	*Barniz para madera satinado 2 manos, s/ descripción*	*1,000*	*0,34*	*0,34*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,084*	*3,00*	*0,25*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
total superficie ventanas de madera UAH renovar c/ 4 años (20%)	0,1	2.933,24			14,67	*0.05*
total superficie puertas de madera UAH a renovar cada 7 años	0,3	1.000,00			15,00	*0.05*
				Subtotal	29,67	
					29,67	**8,68**	**257,54**

02.06.02.07 **m² BARNIZADO CON POLIURETANO**

Aplicación de barniz con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y afinado, aplicación de barniz poliuretano diluido y relijado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	16/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Descomposición					
	O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,401*	*13,83*	*5,55*
	O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,400*	*12,89*	*5,16*
	P06.02.07	*m²*	*Barnizado con poliuretano, s/ descripción*	*1,000*	*0,43*	*0,43*
	R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
	%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,112*	*3,00*	*0,34*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA			
	0,8	300,00			12,00	*0.05*	
				Subtotal	12,00		
					12,00	**11,55**	**138,60**

02.06.02.11 **m** **BARNIZADO DE MAMPERLÁN**

Aplicación de barniz de mamperlanes de madera, de 15 cm. de desarrollo, incluso limpieza y lijado, mano de tapaporos y dos de barniz, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la longitud realmente ejecutada .

Descomposición						
O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,220*	*13,83*	*3,04*	
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,215*	*12,89*	*2,77*	
P06.02.11	*m²*	*Barnizado de mamperlán, s/ descripción*	*1,000*	*0,08*	*0,08*	
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*	
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,060*	*3,00*	*0,18*	

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA			
	0,8	150,00			6,00	*0.05*	
				Subtotal	6,00		
					6,00	**6,14**	**36,84**

TOTAL C02.06.02..... 432,98

C02.06.03 ESMALTES

02.06.03.01 **m²** **ESMALTE SATINADO S/MADERA**

Aplicación de pintura al esmalte satinado, brillante o mate, sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición						
O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,311*	*13,83*	*4,30*	
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,300*	*12,89*	*3,87*	
P06.03.01	*m²*	*Esmalte satinado sobre madera, s/ descripción*	*1,000*	*0,37*	*0,37*	
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*	
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,086*	*3,00*	*0,26*	

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA			
total superficie ventanas de madera UAH renovar c/5 años (40%)	0,16	2.933,24			23,47	*0.05*	
total superficie puertas de madera UAH a renovar cada 7 años	0,12	1.000,00			6,00	*0.05*	
				Subtotal	29,47		
					29,47	**8,87**	**261,40**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	17/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.03.04	**m ESMALT.RODAPIÉ O MOLDURA**			

Aplicación de pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,160*	*13,83*	*2,21*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,151*	*12,89*	*1,95*
P06.03.04	*m²*	*Esmalte en rodapié o moldura de menos de 10cm de anchura, s/ descripción*	*1,000*	*0,04*	*0,04*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,043*	*3,00*	*0,13*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	1.500,00			60,00	*0.05*
				Subtotal	60,00	
					60,00	**4,40**	**264,00**

TOTAL C02.06.03..... 525,40

TOTAL C02.06..... 3.229,52

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	18/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

C02.07 PINTURAS DEPORTIVAS

02.07.01 m² PINTURAS SUPERFICIES DEPORTIVAS

Aplicación de pintura en superficies deportivas de cualquier tipo, con pintura a base de resinas sintéticas, antihumedad y antideslizante, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,513*	*13,83*	*7,09*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,450*	*12,89*	*5,80*
P07.01	*m²*	*Pintura superficies deportivas, s/ descripción*	*1,000*	*0,37*	*0,37*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,133*	*3,00*	*0,40*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
	0,8	500,00			400,00
				Subtotal	400,00
					400,00

400,00	**13,73**	**5.492,00**

TOTAL C02.07..... 5.492,00

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	19/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

C02.08 RETARDADORES DE FUEGO

02.08.01 **m² PINTURA INTUMESCENTE RF-90**

Aplicación de pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,545*	*13,83*	*7,54*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,550*	*12,89*	*7,09*
P08.01	*m²*	*Pintura intumescente RF-90, s/ descripción*	*1,000*	*1,69*	*1,69*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,164*	*3,00*	*0,49*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	100,00			48,00	*0.6*
				Subtotal	48,00	
					48,00	**16,88**	**810,24**

02.08.02 **m² PINTURA INTUMESCENTE RF-30**

Aplicación de pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de treinta minutos, con un espesor mínimo de 450 micras, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,750*	*13,83*	*10,37*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,735*	*12,89*	*9,47*
P08.02	*m²*	*Pintura intumescente RF-30, s/ descripción*	*1,000*	*0,62*	*0,62*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,205*	*3,00*	*0,62*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	100,00			48,00	*0.6*
				Subtotal	48,00	
					48,00	**21,15**	**1.015,20**

02.08.03 **m² PINTURA INTUMESCENTE RF-60**

Aplicación de pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de sesenta minutos, con un espesor mínimo de 600 micras, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,485*	*13,83*	*6,71*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,400*	*12,89*	*5,16*
P08.03	*m²*	*Pintura intumescente RF-60, s/ descripción*	*1,000*	*10,63*	*10,63*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,226*	*3,00*	*0,68*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	100,00			48,00	*0.6*
				Subtotal	48,00	

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	20/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		48,00	23,25	1.116,00
	TOTAL C02.08.....			**2.941,44**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	21/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.09	**TRATAMIENTO DE SUELOS**			
02.09.01	**m² PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN**			

Aplicación de pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,600*	*13,83*	*8,30*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,565*	*12,89*	*7,28*
P09.01	*m²*	*Pintura epoxi sobre hormigón, s/ descripción*	*1,000*	*0,42*	*0,42*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,161*	*3,00*	*0,48*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	500,00			380,00	*0.95*
				Subtotal	380,00	
					380,00	**16,55**	**6.289,00**

02.09.02	**m² PINTURA AL CLOROCAUCHO**	

Aplicación de pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido de grietas y mano de imprimación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,621*	*13,83*	*8,59*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,500*	*12,89*	*6,45*
P9.02	*m²*	*Pintura al clorocaucho, s/ descripción*	*1,000*	*0,29*	*0,29*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,154*	*3,00*	*0,46*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	300,00			228,00	*0.95*
				Subtotal	228,00	
					228,00	**15,86**	**3.616,08**

TOTAL C02.09..... 9.905,08

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	22/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

C02.10 MARCAS VIALES

C02.10.02 MARCAS VIALES

02.10.02.01 **m** **PREMARCAJE DE MARCA VIAL**

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la longitud ejecutada

Descomposición

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,100*	*13,83*	*1,38*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,081*	*12,89*	*1,04*
P10.02.01	*m²*	*Premarcaje de marca vial, s/ descripción*	*1,000*	*0,07*	*0,07*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,026*	*3,00*	*0,08*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	100,00			76,00	*0.95*
				Subtotal	76,00	
					76,00	**2,64**	**200,64**

02.10.02.02 **m** **MARCA VIAL REFLEX. CONT.**

Marca vial reflexiva continua, blanca o amarilla continua o discontinua, con pintura alcídica de hasta 15cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la longitud realmente ejecutada

Descomposición

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,185*	*13,83*	*2,56*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,180*	*12,89*	*2,32*
P10.02.02	*m²*	*Marca vial reflex continua color blanco de ancho 10cm, s/ descripción*	*1,000*	*0,10*	*0,10*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,051*	*3,00*	*0,15*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	2.000,00			800,00	*0.5*
				Subtotal	800,00	
					800,00	**5,20**	**4.160,00**

TOTAL C02.10.02..... 4.360,64

C02.10.04 SIMBOLOS Y CEBREADOS

02.10.04.01 **m²** **PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBREADO**

Aplicación de pintura reflexiva blanca alquídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la superficie realmente ejecutada

Descomposición

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,400*	*13,83*	*5,53*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,345*	*12,89*	*4,45*
P10.04.01	*m²*	*Pintura reflex blanca en cebreado, s/ descripción*	*1,000*	*0,38*	*0,38*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,104*	*3,00*	*0,31*

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	23/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	1.000,00			400,00	*0.5*
				Subtotal	400,00	

400,00	**10,74**	**4.296,00**

02.10.04.03 **ud PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS**

Aplicación de pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida; considerando un 1% del coste de la partida en control de calidad; Medida la unidad ejecutada

Descomposición

O01OB230	*h*	*Oficial 1ª pintura*	*0,882*	*13,83*	*12,20*
O01OB240	*h*	*Ayudante pintura*	*0,800*	*12,89*	*10,31*
P10.04.03	*m²*	*Pintura reflex en símbolos, s/ descripción*	*1,000*	*0,38*	*0,38*
R03TD100	*m³*	*TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN*	*0,005*	*14,36*	*0,07*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,230*	*3,00*	*0,69*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	0,8	100,00			40,00	*0.5*
				Subtotal	40,00	

40,00	**23,65**	**946,00**

TOTAL C02.10.04..... 5.242,00

TOTAL C02.10..... 9.602,64

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	24/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02.11	**MEDIOS AUXILIARES**			
02.11.01	**día ANDAMIO TIPO EUROPEO <12m**			

día x m2 de alquiler de andamiaje hasta 8 metros de altura, con doble barandilla quitamiedo exterior de seguridad, rodapié perimetral exterior, plataformas de acero antivuelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologado, i/ mosquitera, proyecto visado y certificado de andamios, así como certificados quincenales de revisión, i/ Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso p.p. de arriostramientos necesarios, p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos, con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la localización de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo hasta lugar de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. incluso revisiones periódicas cada 15 dias de anclajes y piezas de protección por empresa instaladora con certificado de revision, i/ reposición de elementos de cerramiento inteiror que hayan podido resultar dañados por la colocación de los andamios una vez retirado estos y durante su tiempo de utilización y considerando el transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y retirada una vez desmontado (considerando una superficie de simultaneidad del 50%) siguiendo la actual normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura Real Decreto 2177/2004 y toda aquella normativa que legalmente la modifique o sustituya siempre y cuando le sea de aplicación, listo para realizar los trabajos. y montaje según UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiempos de parada por falta de personal, o personal insuficiente para los trabajos a desarrollar según indicaciones de obra, o de material, o los producidos por cualquier causa imputable a la empresa. Medido el tiempo real que esté colocado el andamio y la superficie real de fachada protegida en proyeccion sobre el plano vertical, considerando como p.p. lo que tenga que suplementarse a la superficie de fachada para proteger aleros y esquinas.

Descomposición

M13AM010	*d.*	*m2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción*	*1,050*	*0,05*	*0,05*
M13AM070	*m2*	*Montaje y desm. andamiaje hasta 8m s/ descripción*	*1,000*	*4,40*	*4,40*
M13AM290	*m2*	*Tr. entr./recog. camión trailer*	*1,000*	*0,32*	*0,32*
%0300	*%*	*Medios auxiliares*	*0,048*	*3,00*	*0,14*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	500,00				150,00	*0.3*
Subtotal					150,00	
					150,00	**4,91**	**736,50**

02.11.03	**dia ALQUILER DÍA PLATAFORMA HIDRÁULICA ELEVADORA 8 m**

Alquiler diario de plataforma elevadora, motor diésel, de 8 m de altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil, montaje y el transporte de ida y vuelta al lugar deseado.

Descomposición

11.03.01	*dia*	*Alquiler diario de plataforma hidráulica elevadora hasta 8m*	*1,000*	*76,52*	*76,52*
11.03.02	*dia*	*Seguro día natural plataforma hidráulica elevadora hasta 8 m*	*1,000*	*2,68*	*2,68*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	30,00				9,00	*0.3*
Subtotal					9,00	
					9,00	**79,20**	**712,80**

02.11.05	**dia ALQUILER DÍA PLATAFORMA HIDRÁULICA ELEVADORA 15 m**

Alquiler diario de plataforma elevadora, motor diésel, de 15 m de altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil, montaje y el transporte de ida y vuelta al lugar deseado.

Descomposición

11.05.01	*dia*	*Alquiler diario de plataforma hidráulica elevadora 15m*	*1,000*	*191,31*	*191,31*
11.05.02	*dia*	*Seguro día natural plataforma hidráulica elevadora 15m*	*1,000*	*5,70*	*5,70*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
	10,00				3,00	*0.3*
Subtotal					3,00	

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		**Página**	25/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3,00	**197,01**	**591,03**
02.11.07	**dia ALQUILER DÍA PLATAFORMA HIDRÁULICA ELEVADORA 25 m**			
	Alquiler diario de plataforma elevadora, motor diésel, de 25 m de altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil, montaje y el transporte de ida y vuelta al lugar deseado.			
	Descomposición			
	11.07.01 dia Alquiler día plataforma hidráulica elevadora 25m	*1,000*	*324,53*	*324,53*
	11.07.02 día Seguro dia natural plataforma hidráulica elevadora 25m	*1,000*	*10,72*	*10,72*
	Medición — **UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**			
	10,00	3,00 *0.3*		
	Subtotal	3,00		
		3,00	**335,25**	**1.005,75**
	TOTAL C02.11			**3.046,08**
	TOTAL			**90.634,58**

Código Seguro De Verificación	3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elena González Martínez	Firmado	15/06/2022 11:19:48
Observaciones		Página	26/26
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/3QJMksh/SdHOcXO9KIdMmA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		